光緒順天府志

光緒順天府志四十三

河渠志五

河工一

德清俞雲龍纂　江陰繆荃孫覆輯

史記河渠書塞決穿渠罔弗甄錄漢志溝洫因而加詳厥例不自班馬始也昔言決川距海濬畎澮距川其濫觴與禹貢治水因堯都而先冀州今順天府即當日冀州之地營田繫之漕運繫之

帝都之襟帶又繫之治有萬端可兩言備曰疏曰築亘古弗踰雖然隄高淤亦高淤南則決北淤北則決南牆上築牆厥譬可喻莫若以濬為疏河深隄自高矣乾隆三十六年裘文達曰修蓋永定北運河工疏有築不如疏一語

高宗純皇帝深鑒之誠治河金鑑也疏之道三宣下口其首務也高灘老坎弗治則決濬中泓次之枝津一憤弗容則溢開支河又次之就河言疏北運河宜曲資蓄水也永定清河子牙諸水宜直

免頂衝也輔之以築庶無枉功埽也椿也皆以護隄埽也埝也閘也涵洞也總之不離乎疏浚者近是志河工

永定河

永定河道嘉慶十四年直隸總督溫承惠奏定請旨簡放亟河工也

石景山同知轄汛六曰石景山汛外委管宛平縣東岸隄工起北金溝訖盧溝橋北雁翅凡十八里五分有奇其號一至二十曰盧溝橋汛宛平縣巡檢接管東岸隄工四里二分其號二十至二十四

外委經管一號北金溝片石隄長十丈南金溝片石隄長三十丈七尺內幫並加片石戧隄南北金溝四十丈七尺向編一號二號石景山前片石隄長八十丈內幫片石戧隄共七十一丈大石磨盤隄長十五丈五尺大石隄長

八十四丈五尺大石隄內幫并加片石戧隄大片石挑水壩長九丈三號片石隄長一百三十三丈內幫片石小戧隄十七丈大石隄長四十七丈大片石三尖壩長十五丈片石順水壩月牙壩各長十六丈四號大石隄長七十三丈片石隄長一百七十丈大片石挑水壩長六丈片石雞嘴壩長四丈一尺北惡濟廟前鎮水鐵牛一五號土隄長一百八十丈內幫并加片石戧隄六號片石隄長一百八十丈七號土隄長如六號數內幫并加片石戧隄八號土隄長九十五丈內幫并加片石戧隄石子隄長八十五丈九號石子隄長一百八十丈內幫片石護隄十三丈大片石壩長二丈五尺十號片石隄長一百八十丈內幫大護隄三十七丈十一號片石隄長一百四十丈土隄長四十丈土隄內幫并加片石戧隄十二號土隄長一百八十丈內幫并加片石戧隄十三號土隄長八十二丈內幫并加片石戧隄石子隄長九十八丈片石饅頭壩凡五共長二十丈十四號大石

片石隄長一百八十丈十五號大石隄長一百七十七丈十六號片石隄長八十丈五尺大石隄長九十九丈五尺十七號大石隄長三十九丈五尺片石隄長八十八丈（內舊片石缺隄七十丈）大石隄長十丈片石隄長四十二丈五尺片石小挑水壩長六丈十八號片石隄長二十二丈五尺大石隄長一百五十七丈五尺（上有石子捻四十六丈）十九號大石隄長一百八十丈（上並加石子捻）二十號大石隄長六十丈五尺工尾盧溝橋北雁翅迆過此爲盧溝橋汛片石隄長一百二十丈（內舊片石缺隄四十二丈五尺石子捻四十六丈六尺）二十一號片石隄長一百八十丈片石雞嘴壩長三丈五尺二十號片石隄長一百八十丈大石月牙壩長三十二丈二十三號片石隄長一百八十丈二十四號片石隄長九十六丈（據永定河續志二）按盧溝橋巡檢改爲石景山工汛自嘉慶七年始其第二十號與外

委分管

永定河志五

石景山工程

石景山同知轄巡檢經管石景山東西兩岸石寸隄工舊係工部司員管理所編號數丈尺長短不均且兩岸通編爲天字三十九號雍正八年奏歸永定河設同知經理乾隆二十八年始分東西兩岸東岸長二十三里五分編二十四號西岸長十四里編十四號四十九年河道陳琮以隄工號數定隄一百八十丈爲一里稟請咨部更正除南北金溝石工二段舊例爲一號外東岸自南金溝起至北岸上頭工交界止長二十三里九十六丈編爲二十四號西岸盧溝橋以北地勢高皋舊本無隄自橋翅南起至南岸頭上交界止長十四里編爲十四號東岸第一號北金溝片石隄長十丈南金溝片石隄長三十丈七尺[illegible]第二號石景山前片石隄長六十九丈五尺[illegible]片石隄長七丈大石隄長十五丈五尺片石隄長八十丈土隄長八丈[illegible]第三號土隄長一百三十三丈大石隄長四十七丈[illegible]第四號大石隄長七十三丈[illegible]隄長一百零七丈[illegible]雞嘴壩一座長四丈一尺北極廠前鐵牛一具第五號土隄長一百八十丈[illegible]隄上橫道通西山煤廠及潭柘戒壇之路隄身大石包砌名皋橋第六號土隄長一百八十丈[illegible]此號內舊大石片石隄長十九丈二尺乾隆四十六年修築片石戧隄長二十五丈乾隆五十年修築片石戧隄三十丈第七號土隄長一百八十丈[illegible]第八號土隄長一百八十丈

硐閘斷欄河土壩一道長八十丈號號三第九號土堤長一百
八十丈硐號號第十號土堤長三十三丈片石堤長六十丈片
石堤長六十七丈坳狀附牌財七片石堤長二十十第十
一號片堤長三十四丈片石堤長五十二石堤土年十四大丈
坼丈號碑尺七片石堤長五十四丈丈硐丈號號堤長號十堤
硐閘號第十十號土堤長一百八十丈第號四第十三堤土一
長一百三十二丈石子堤長四十三一五十號號石子大長堤
百七十五丈七號號大年砌閘號號閘十號號大石號年一石一
長五丈號閘號年號號漫號號號第臺五石堤六堤長丈百硐
十五丈號閘長號號號一號號上號八大丈五尺十二臺號石
碌僅鑲閘樑號第十六號石子堤長八十丈堤尺下號號號五
鑲閘五十二丈任二年三號號號號號號嘴壩號座長四大二
堤六十一丈大石堤長一十八丈五尺雜石片一八十八丈號
尺第十七號大石堤長三十九丈五尺片丈堤長堤長四丈二
對年雜樑碌號二長丈硐號大石堤長十號片石號號號十號
丈五尺涵號八號號號堤長石號號號號號號號號號號號堤
總丈十第十百五片石丈五二十二丈五尺號第十九號大石
大石堤長一十丈十七十號尺號閘號號北石石堤長六十丈
堤長一百八翅石第二長一至一北雁翅五大石十九號大號
五尺接南雁給一子堤一號百號十九丈尺尺號堤長號十號
圩州一號石閘第閘號號號號號尺號號號號號號號年號號
圩閘丈碑號號一二十一號石子堤長一百七十一丈號號號
战石號號土堤長九丈閘號號號此號連下號嘉慶十二年堤
頂上石子垡一段長一百一十丈寄五尺雜嘴壩一座兵舖一

所第二十二號土隄長一百八十丈坍蟄斷拆未報一兩以加
㕓圩搶三十一段第二十三號土隄長一百八十丈酙醇隄拆娥此
號嘉慶六年補還缺石隄一段長一百八十六丈五尺高一
丈五尺又添砌月牙㙮長三十三丈高一丈五尺嘉慶十年
隄頂上加石子埝一段長九十九丈五尺第二十四號土隄長
九十六丈鬭嘴坍塌磩碾坳十塊財二蘆撞八丈年雜嘀塌一座
按西岸隄工十四號嘉慶
二十一年撥歸南岸同知

曰北頭工上汛曰北頭工中汛竝武清縣丞管隄各十五里號亦各十五曰北頭工下汛宛平縣丞管隄十七里三分號凡十七下汛十號已上皆宛平竟也已下良鄉縣竟

上汛外越隄二號至四號長五百三十八丈四號至五號長一百五十五丈五號至七號長三百十有七丈十四號至十五號長二百八十丈中汛外越隄一號至二號長四百二十丈四號至六號長三百七十丈九號至十號長三百四十丈十一號至十二號長二百三十丈內越隄十一號至十三號長二百五十

四丈據永定河續志三先是北頭工宛平主簿管四十七號乾隆四十六年移南九工武淸縣丞於北頭工管一號至二十二號凡二十里宛平主簿管二十三號至四十七號凡十七里三分嘉慶十一年北頭上汛武淸縣主簿移自北九工管隄十五里以原設上汛爲中汛管隄十五里其下汛仍舊管隄十六里三分正月直隸總督裘行簡奏將三角淀屬北隄九工武淸縣主簿移駐北岸頭工作爲上汛原移上汛武淸縣丞作爲中汛原設下汛宛平縣主簿仍爲下汛其北九工汛務卽歸於北七八工兩汛分管十二年改北頭工上汛爲武淸縣丞下汛爲宛平縣丞接永定河志六云十年上汛改中汛非也道光五年因中汛工末第十六號埽段與下汛險工相接遂改歸下汛焉下汛外越隄十二號至十四號長二百五十丈據永定河續志二永定河志六北岸頭工上汛武淸縣縣丞經管隄長十五里分十五號俱

宛平縣竟一號隄頭接石景山東岸二十四號工尾兵鋪一所挑水壩八段埽工一十四段彰義村二號埽工三十七段兵鋪一所汛房一所三號埽工三十八段兵鋪一所看丹四號埽工十六段兵鋪一所五號兵鋪一所六號胡家莊七號兵鋪一所八號埽工十三段兵鋪一所九號兵鋪一所十號埽工二十一段兵鋪一所汛房一所十一號兵鋪一所十二號兵鋪一所十三號埽工十六段兵鋪一所磚瓦汛房三間十四號兵鋪一所立垡張垈十五號兵鋪一所北岸頭工中汛武清縣縣丞管隄十六里分十六號俱宛平縣竟一號埽工二十一段兵鋪一所汛房一所二號埽工十六段兵鋪一所三號埽工三十七段兵鋪一所四號埽工十二段兵鋪一所汛房一所鶯房村五號兵鋪一所六號埽工六段兵鋪一所後辛莊七號埽工三十六段兵鋪一所磚房汛房三間老隄莊八號埽工十七段兵鋪一所汛房一所前辛莊九號埽工二十一段兵鋪一所汛房一所胡家莊十號兵鋪一所太平莊十一號兵鋪一所十二號兵鋪一所十三號兵鋪一所十四號兵鋪一所十五號兵鋪一所十六號兵鋪一所北岸頭工下汛宛平縣縣丞管隄十六里二分編十六號一號至九號宛平縣竟以下良鄉縣竟一號二號兵鋪一所磚瓦汛房三間三號汛房一所馬房村四號汛房一所大笞村五號兵鋪一所皮各莊六號兵鋪一所七號兵鋪一所八號兵鋪一所朱家營此號月隄一道長六十二丈乾隆三十三年築九號兵鋪一所王家莊十號兵鋪一所前官營北號乾隆四十五年築月隄一道長一百三十丈十一號汛署一所小高各莊此號至十三號尾止月隄一道長五百十七丈乾隆五年

築十二號埽工十一段兵鋪一所汛房一所北張客十三號兵鋪一所二大號高各莊十四號兵鋪一所留各莊十五號埽工十五段兵鋪一所汛房一所南張客十六號埽工五段汛房一所

按此三汛兵鋪每號各一汛房則上汛在六七兩號中汛在三七兩號下汛十三號遞二又十四十五十七三號各一見永定河續志二

曰北二工上汛良鄉縣丞管隄十三里分十三號自一至四爲良鄉境已下宛平境

外越隄五號至七號四百八十丈八號一百九十丈先是北二工管隄二十三里四分道光五年直隸總督蔣攸銛奏准分爲上下兩汛上汛隄十三里餘屬下汛 据永定河續志二永定河志六北岸二工良鄉縣

縣丞經管隄長二十三里四分編二十三號自一號至四號良鄉縣境以下俱宛平縣境一號隄頭接下頭工十一五號工尾兵鋪一所保安莊二號兵鋪一所定福莊三號兵鋪一所丁村四號兵鋪一所梁家務五號埽工三十二段兵鋪一所汛房一所趙村六號埽工三十五段兵鋪一所南莊子七號埽工十五段汛署一所兵鋪一所辛各莊此號至八號月隄一道長一百九十丈八號兵鋪一所九號兵鋪一所十號兵鋪一所十一號兵鋪一所十二號兵鋪一所十三號兵鋪一所十四號埽工八段兵

鋪一所石壘村此號至十五號頭舊月隄一道長一百丈十五號兵鋪一所黑河村十六號兵鋪一所魏家莊十七號兵鋪十一所劉貫莊此號直隄一道長五十丈十八號兵鋪一所西柳村十九號兵鋪一所麻各莊二十號埽工三十段兵鋪一所二十一號兵鋪一所磚瓦汛房三間二十二號兵鋪一所北莊子村二十三號兵鋪一所黃各莊　按兵鋪如號數其汛房五號三所六號一所見永定河續志二

南岸同知轄汛六曰盧溝橋汛宛平縣巡檢管宛平西岸隄工十四里七分為十四號

先是管自石景山同知嘉慶二十一年改盧溝汛管隄遂隸南岸同知一號片石隄一百八十丈二號片石隄五十丈石隄一百三十丈三號大石隄長一百八十丈四號大石隄長一百二十丈片石隄六十丈五號大石隄八十丈片石隄一百丈片石順水壩二十五丈六尺六號至十號土隄各一百八十丈十一至十四地高向未建隄仍按丈編號據永定河續志三　永定河志五西岸一號盧溝橋

南雁翅起石子隄長一百八十丈[illegible]
[illegible]第二號大石隄長一百八十丈[illegible]
三號大石隄長一百八十丈第四號大石隄長一百八十丈[illegible]兵舖一所第五號大石隄長
一百八十丈[illegible]第六號大石隄
長一百三十丈[illegible]土隄長五十丈第七號土隄長
一百八十丈兵舖一所第八號土隄長一百三十丈第九號至
十四號地勢高阜向未建隄今汎按丈分里編號大寍村第廿
號至十二號後高店第十三號前高店第十四號按兵舖一
號至十號各一其汎房五號六號各一見永定河續志三

曰南岸頭工上汛霸州州同管宛平縣境隄十七里編十七號曰
南岸頭工下汛宛平縣縣丞管隄十五里三分編十五號十一號
已上宛平縣境已下良鄉境曰南岸二工良鄉縣縣丞管隄十八
里七分編十八號十四號已上良鄉境已下涿州境曰南岸三工
涿州州判管隄二十里七分編二十號自一號至五號中涿州境
又至九號尾宛平境已下固安境曰南岸四工固安縣丞管固安

竟隄二十七里七分編二十八號

頭工上汛二號灰壩一十一號至十二號內越隄二百二十二丈下汛十一號外越隄九十六丈二工九號金門閘一三工二十號外越隄三十七丈五尺四工三號至五號外越隄四百三十二丈据永定河續志二河先是南頭工不分上下汛嘉慶五年駐大城之管子邪六隄霸州州同移作南頭上汛原汛之宛平縣丞爲下汛詳下下汛管隄十一里三分道光十八年以三工之一二三四號改歸焉据永定河續志二

永定河志六南岸頭工上汛霸州州同經管隄長十七里分十七號宛平縣竟一號隄頭緊接石景山西岸十四號工尾上坡兵鋪一所閘凹村茨頭村獨義村趙新店二號兵鋪一所稻田村三號兵鋪一所四號兵鋪一所五號兵鋪一所蘆笆房六號垻工四段兵鋪一所黃官屯長洋村軍留莊高陵村七號兵鋪一所張家場八號兵鋪一所九號兵鋪一所十號兵鋪一所十一號兵鋪一所十二號壩工八段汛房一所兵鋪一所朱家崗十三號壩工三十段兵鋪一所磚瓦汛房三間汛[illegible][illegible][illegible]轄[illegible][illegible]十四號壩工三十八段兵鋪一所汛房一所閻仙垡十五號壩工三十二段

兵鋪一所汛房一所十六號兵鋪一所十七號兵鋪一所南岸頭工下汛宛平縣丞管隄十一里三分分十一號一號兵鋪一所二號兵鋪一所前葑蘆垡村後葑蘆垡村三號兵鋪一所四號埽工十七段兵鋪一所汛房一所利村五號埽工三十七段兵鋪二所六號埽工三十段兵鋪一所汛房一所下廠村七號埽工三十七段兵鋪一所八號汛署一所兵鋪一所汛房一所滿洲村趙家莊九號埽工三十一段兵鋪一所磚瓦汛房三閘十一號埽工二十六段兵鋪一所汛房一所南岸二工瓦鄉縣丞管隄二十二里七分編二十二號一號至二號七十一丈宛平縣竟二號七十三丈至十八號瓦鄉縣竟十九號以下涿州竟一號隄頭接南岸下頭工十一號工尾兵鋪一所東石洋村西石洋村後不羊村四號兵鋪一所仔家營六號兵鋪一所八號老君堂村興隆莊九號兵鋪一所十號埽工一段務子村窩上村十一號埽工三十六段兵鋪一所汛房一所十二號埽工三十七段兵鋪一所賈河村閘村十四號金門閘一座乾隆三年建北埽臺埽工十一段南埽臺埽工十段龍王廟前夾捻一道十八丈廟後雁翅埽五十三丈汛房一所辛立莊鮑家莊五問房村十六號兵鋪一所十八號汛署一所兵鋪一所官莊村韓家營十九號埽工二十一段安潤亭一座磚瓦汛房三岡兵鋪一所古城村四柵樹村大興莊鄭渠村二十號埽工二十五段兵鋪一所北蔡李渠村二十二號兵鋪一所南蔡南岸三工涿州州判管隄二十里零七分分二十號一號至五號一百二十丈涿州竟五號至九號一百六十三丈宛平縣竟巳下固安縣竟一號隄頭接南岸二工二十二號工尾兵鋪一所白家莊

二號渠落村三號兵鋪一所閣常屯附號兵鋪一所苑家莊五號屯子頭六號壩工七段兵鋪一所丁各莊河道汛署一所七號壩工八段汛房一所長安城總督防汛署一所八號南定村九號壩工七段兵鋪一所汛房一所南召村北召村十號兵鋪一所馬村十一號兵鋪一所門村北號舊城木草壩一座乾隆三十七年四鋪下汛水不順南移五十丈建灰壩一座十二號兵鋪一所北村十三號兵鋪一所西楊村十四號兵鋪一所東徐村十五號兵鋪一所東楊村西徐村南岸同知防汛署一所此號至十八號舊月隄一道長五百九十丈乾隆二年築四十四年因南岸北三工南隄聚東河身偪窄秦淮展實加培舊月隄爲大隄將舊隄疏通以暢河流十六號兵鋪一所西宅頭村十七號位村十八號兵鋪一所齊家莊相各莊十九號兵鋪一所後西玉村二十號前西玉村南岸四工固安縣丞管隄二十七里七分福二十八號固安縣竟一號隄頭接南岸三工二十號工尾兵鋪一所官莊此號上接南岸三工二十號工尾至本工三號築直隄一道長四百十五丈乾隆五十一年築二號兵鋪一所三號壩工二十六段兵鋪一所此號至五號月隄一道長三百七十九丈乾隆三十八年築四號壩工五段兵鋪一所白村五號河道防汛署一所磚瓦汛房三閻東王鋪村六號北街七號兵鋪一所八號兵鋪一所九號高家莊小西湖村十號兵鋪一所孫郭村十一號兵鋪一所十二號孝城村大西淌村十三號兵鋪一所十四號兵鋪一所十五號兵鋪一所十六號兵鋪一所十七號兵鋪一所十八號兵鋪一所二十號兵鋪一所知子營二十二號兵鋪一所二十三號兵鋪一所汛房一所

河津村二十一號兵舖一所二十七號兵舖一所二十八號黄營按兵舖每號一所惟二工三號五號十二號十六號三工二號四號七號八號十八號無其汛房則上汛二號二所十二號十三號十五號十六號十七號下汛一號三號八號二工七號九號十六號三工七號八號九號十五號十六號十七號四工三號四號五號十三號十八號各一所見積志二踏勘尺繪

北岸四知轄汛四曰北岸二工下汛東安縣主簿管隄十里四分編十號曰三工涿州州判管十六里三分編十六號十二號已上宛平竟已下固安竟曰四工上汛涿州州同管隄十五里編十五號曰四工下汛固安縣丞管隄十六里九分編十七號十號已下永清竟

北二工下汛六號至九號外越隄四百九十丈三工三號求賢灰堝一四號至十號外越隄九百六十丈五號內越隄一百九十丈四工上汛內越隄五號至八號四百三十丈九號七十八丈十三號一百七丈十四號至十五號二百六十五丈四工下

汛內越隄三號至四號一百四十五丈四號至六號三百十丈十一號一百七十五丈十二號內越隄二道一五十丈一四十五丈先是北三工管十八里三分道光五年因工尾埽鑲與四工連以十七十八兩號改歸四工自是三工管十六里三分四工管二十六里九分二十六年分四工爲上下兩汛上汛十五里所餘十一里九分與五汛連均撥四工下汛管十六里九分據永定河續志二 永定河志六北岸三工涿州州判管隄長十八里三分彌十八號一號至十二號宛平縣境已下固安縣境一號隄頭接北二工二十三號工尾兵鋪一所幸莊二號兵鋪一所三號兵鋪一所此號舊減水草壩一座乾隆二十七年築三十七年閉移於號首建築灰壩四號兵鋪一所求賢村五號兵鋪一所六號兵鋪一所秣莊村七號兵鋪一所甃各莊八號兵鋪一所九號兵鋪一所干垡十號兵鋪一所西胡林莊十一號埽工十四段兵鋪一所汛房一所十二號埽工三十段兵鋪一所東胡林村十三號兵鋪一所此號舊月隄一道長一百三十丈雍正三年建十四號北十一里鋪第十五號兵鋪一所汛著一所北岸同知防汛署一所十六號兵鋪一所張化村十七號埽工八段兵鋪一所十八號埽工十一段兵鋪一所磚瓦汛

房三間半安莊北岸四工固安縣丞管隄二十四里九分編二
十五號一號至二十號固安縣境二十一號東安縣境二十二
三號固安縣境二十四五號東安縣境一號隄頭接北三工十
八號工尾兵鋪一所二號張化村三號兵鋪一所馬家屯四號
王家屯五號北張化鄙六號兵鋪一所康家張化村七號曹辛
莊八號汛房一所黑垡村九號兵鋪一所西押隄村十號東押
隄村十一號兵鋪一所十二號北小店村十三號兵鋪一所馮
百戶營十四號石家墊郭家務十五號兵鋪一所石佛寺村十
六號賈家屯十七號聚福屯十八號兵鋪一所西化各莊十九
號崔指揮營二十號東化各莊二十一號兵鋪一所洪家辛莊
二十二號兵鋪一所梁各莊二十三號二十四號兵鋪一所眼
照屯二十五號張家莊拔兵鋪如號數其汛房二工下汛二
號七號三工三號各一所十一號二所十號四工上汛二號十
號各一所四工下汛五號二所十七號一所見永定河積志二

三角淀通判轄汛五曰南岸五工永清縣丞管隄二十四里六分
編二十有五號三號已上固安竟已下永清竟兼管西老隄起本
汛十九號訖六工界曰南岸六工霸州州判管隄二十二里編二
十二號兼管西老隄起五工尾訖七工頭又兼管東老隄起本汛
十六號訖七工界曰南岸七工東安主簿管隄二十八里編二十

有八號二十一號已下東安竟兼管大垻十二里編十二號又兼管西老隄起六工尾訖本汛八號坦坡埝又兼管東老隄起六工尾訖本汛八號横埝尾隄身水刷又兼管南舊隄起本汛六號訖八工上汛界又兼管坦坡埝起本汛八號接西老隄尾訖八工上汛界

曰南岸八工上汛武清主簿管隄十七里三分編十七號十四號已上東安竟已下武清竟兼管舊南隄起七工尾訖下汛九里横隄又兼管坦坡埝起七工埝尾訖下汛九里横隄工尾接坦坡埝至八丁下汛作爲正隄

曰南岸八工下汛把總管隄二十六里八分編二十六號十八號已上武清竟餘爲天津竟接八工下汛兼管慶埝自本汛二十口號至青光村西止埝身被水衝刷此係乾隆八年接築坦坡埝之下截

南五工外越隄七號至九號三百六十丈九號至十號六十三丈十四號至十六號四百二十五丈二十一號至二十三號三

百六十四丈南六工內越隄三號一百九十六丈六號三十七丈七號五十四丈南七工隄二十八號兼管大壩十二里編十二號道光二十四年本汛五號漫口在河內築壩堵合長一百二十七丈壩尾接土埝二百八丈同治八年於本汛一號二號添截水壩一百六十五丈首尾接築千丈圈埝十年又在圈埝外築大壩接東西小隄起六工二十號訖七工十號先是南六工管隄三十里嘉慶二十五年分爲上下兩汛各管十五里道光十八年裁下汛其汛地一號至七號歸併六工八號至十五號改隸七工南八工管隄二十里嘉慶二十五年以九工汛務歸併八工而八工十七號迤東二千餘丈向無隄自道光十年接築橫隄一千七百八丈十一年分八工爲上下二汛上汛隄一十七里三分下汛新舊隄二十六里八分十一年總督琦善

奏移鳳河汛把總於南八工下汛據永定河續志二永定河志六南岸五工永清縣縣永經管堤長二十四里六分編二十五號一號至三號上段固安縣境巳下永清縣境一號堤頭接南四工二十八號工尾兵鋪一所辛務村太平莊二號白堡村三號兵鋪一所南屏家務村四號孫楊莊北小營五號北屏務村六號兵鋪一所順民屯七號兵鋪一所汛房一所大王莊八號許辛莊南戈奕村此號至九號月堤一道長五百二十丈乾隆三十年築九號兵鋪一所曹內管營下七村十號張家務大孟各莊小孟各莊十一號兵鋪一所壽各莊十二號兵鋪一所後仲和十三號兵鋪一所前仲和十四號南曹家務北曹家務胡其營此號至十六號月堤一道長五百五十丈乾隆五年築十五號埽工二十九段汛房一所東系劉十七號郭家務十八號兵鋪一所號其皆十九號龍家務此號堤南接西老堤一道經南岸六七土界至霸州牛眼村五十八里康熙三十九年改河所築排橋堤也二十號大艮村二十一號小艮村此號至二十三號月堤一道長五百丈雍正四年築乾隆三十七年加培二十二號埽工十九段兵鋪一所磚五汛房三同二十三號曹家莊二十四號兵鋪一所臺子莊二十五號兵鋪一所南岸六工霸州州判管堤長三十里編三十號四十三年自本工南岸十七號頭起至北岸十九號下堤頭接築順水蠲一道並培築兼管之北岸二十號鉄口接連至南堤七工之舊北堤交界止連南岸上十六里通長三十里編三十號俱永清縣境一號堤頭接南五工二十五號工尾董家務官場二號兵鋪一所賈家務村韓家莊東莊三號禁圍

村王佃莊四號五號兵舖一所六號李黃莊劉總其營胡家莊
三間房剌堡場家莊七號兵舖一所八號兵舖一所大麻子村
東北馬西北馬九號兵舖一所十號兵舖一所七一總皆防
汛署一所雙營村十二號埽工十四段汛署一所兵舖一所小
麻子莊個莊十三號埽工十段汛房一所十四號埽工二十二
段兵舖一所汛場村張先務村十五號務村十六號十七號惠
元村十八號埽工十段汛房一所辛莊東西鎮大黃村十九號
二十號只舖一所沈家莊小營村二十一號厲各莊陳佃莊二
十二號二十三號馬家舖韓寨莊二十四號兵舖一所小惠家
莊王虎莊小黃村二十五號大劉家莊鄧家務二十六號窖窩
村二十七號小劉家莊二十八號兵舖一所永窖二十九號李
李先村西武家莊劉家場武家窩第四里三十號此號順水埽
接南岸十七號頭南隄七工東安縣主灣管南隄二十里綱二
十號一號至十八號中霸州境已下東安縣境一號隄頭接東
老隄埝尾兵舖一所牛眼郎棚岔口二號三號兵舖一所四號
崔家舖信安鎮五號兵舖一所馬家舖南北城上六號七號八
號兵舖一所九號兵舖一所堂二舖何趙舖宋家舖十號王家
舖十一皮兵舖一所花家舖十二號十三號十四號兵舖一所
董家舖黃家舖外安灞號十五號十六號十七號兵舖一所佛
城疙疸十八號楊家舖胡家莊十九號李家舖二十號兵舖一
所棠家舖兼營東老隄十八里八分觸十九號一號至十六號
永清縣境已下霸州境附隄村莊莊窩商人莊甄家莊尹家場
張家場四勝口三勝口武家莊吳家場朱家場趙家場五道口
唐家黼四間房菜營窩南隄長二十一里一百四十三丈觸二

十一號一號至十五號中承清縣境已下東安縣境十五號汛
署一所附堤村莊南二鋪安編城郎郎城柳圍汛兼管舊北堤
十九里十六丈編二十號一號至十四號承清縣境已下東安
縣境兵鋪五所附堤村莊新安莊趙家樓閘口惠家場九家鋪
郭家場南堤八工武清縣主簿管堤二十里編二十號一號至
六號二十二丈東安縣境二十三丈至八號九丈五尺號州境
八號九丈六尺至十一號四十五丈靜海縣境十一號四十六
丈至二十號工尾武清縣境一號堤頭接七工南岸堤二十號
工尾策城王家圈得務口二號寨上磨汊港馬家口三號褚河
港于家鋪四號陳家鋪五號兵鋪一所大黃莊六號七號八號
九號十號東沽港十一號兵鋪一所十二號十三號十四號十
五號十六號兵鋪一所十七號王慶坨十八號十九號二十號
兼管舊南堤長十九里零七丈編二十號一號至十四號五十
丈東安縣境已下武清縣境兵鋪三所附堤村莊宋流口小花
甕口兼管舊北堤十七里十五丈編十八號一號至十四號三
十丈東安縣境已下武清縣境兵鋪三所附堤村莊潤河新村
大范甕口鄭家樓南堤九工原設武清縣縣丞經管堤長二十
一里十四丈稱十二號已下舊係淀池地勢窪下南近大清河
北鄭葉淀東過廒河下口懸被蕩刷乾隆三十年洋廢止管堤
長十二里十二號一號至四號中武清縣境四號中至工尾天
津縣境四十七年武清縣縣丞調管北岸頭工上汛以淀河霸
州州判移駐九工兼管汛務嘉慶十二年州判改為巡檢一號
兵鋪一所二號三號明家場四號綿兒河五號兵鋪一所百家
鋪六號七號八號九號十號郝家鋪十一號兵鋪一所十二號

汛署一所安光三河頭衩夫房楊家河青光　永定河志入乾隆十六年南岸七工冰窖草壩改河將南北岸六工以下之南坦坡埝北大隄北埝改爲南北埝各分上中下三汛隸三角淀通判三十八年奉　旨改南北埝爲南北隄上中下三汛改爲南北隄七八汛工四十七年南隄九工汛員調管北頭工上汛淀河州判移駐九工兼管汛務嘉慶十一年北隄九工汛員調管北岸頭工上汛原上汛收爲中汛其北隄九工隄歸北八工兼管　按兵舖五工一號四號六號七號九號十號十二號十四號十六號二十三號十八號二十號二十一號二十五號六工一號三號五號七號九號十一號十三號十五號十七號十九號二十一號七工兼大埽之四號六號八號十號十二號八工上汛一號四號七號九號十二號十七號八工下汛二號六號十號十五號十七號二十號各一所其汛房五工六號十號十六號二十二號六工三號十號十五號十九號二十號七工十四號兼管大埽之一號八工上汛一號各一所

北岸通判轄汛三曰北五工永清縣丞管縣竟隄十六里四分編十六號曰北六工霸州州判管永清竟隄十八里三分編十八號曰北七工東安主簿管隄四十六里編四十六號十八號已上俱永清竟已下東安竟四十號已下武清竟兼管大埽十里編十號

起六工十八號工尾訖于家屯又兼管圈埝十六里編十九號起六工十八號工尾訖本汛遙隄十四號

外越隄在北六工十四號長三十丈道光四年總督蔣攸銛奏將北七工東安主簿移北二工下汛將北八工汛改爲北七工東安主簿十七年總督琦善奏裁六七工汛二十四年總督訥爾經額奏以寶坻縣主簿移駐北七作爲東安縣主簿永定河志六北岸五工永淸縣丞管隄長二十一里四分編二十一號俱永淸縣境一號隄頭接北四工二十五號工尾兵鋪一所張野劉莊二號兵鋪一所宋家莊邱家莊三號耙家莊四號兵鋪一所王昝村五號池口六號北支奕七號兵鋪一所西營八號吳家莊九號韓蔡村十號埧工二十五段兵鋪一所仁和鋪十一號塲工四段泥安村十二號兵鋪一所各上村十三號兵鋪一所支各村十四號泥塘村十五號汛營一所何麻子營十六號兵鋪一所垡家馬村十七號樓臺村十八號兵鋪一所盧家莊十九號張家茄堂村二十號兵鋪一所王家茹鼎村二十一錢兵鋪一所張家莊沈于新村楊家營北岸六工霸州州判管隄長三十里乾隆二十年二十號關隄改爲下口以下隄工十里撥隸南岸六七工分管四十三年自南岸六工十七號建築順水壩

接至木洪十九號下隄頭河從十九號出口現管隄十八里編十八號俱家清縣境一號隄頭接北五工二十一號工尾兵舖
一所柴家莊二號兵舖一所董家務三號苑家莊四號堵工八段兵舖一所賈家務村五號堵工十三段兵舖一所半屯六號
小剩堡七號八號兵舖一所此號亞隄之東於乾隆二十八年接築月總一道節今北隄隸三角從刷四十五年自本汛大隄
八號接梁至北隄工頭長四十九丈歸北隄七工經管九號十號堵工九段汛署一所兵舖一所半截河村十一號十二號十
三號兵舖一所趙百戶營十四號十五號十六號兵舖一所賈差替十七號十八號北隄七工東安縣主舊管隄二十五里三
分稱二十五號一號至二十五號七十二丈永清縣境以下東安縣境一號隄頭原接北岸六工東隄八號乾隆四十五年接
連北岸六工大隄八號築北隄至本工頭長四十有九丈兵舖一所二號陳各莊三號兵舖一所四號大站此號有月隄一道
長八十五丈五號六號兵舖一所七號東西橫亭八號兵舖一所東溜九落小站十號劉趙莊十一號兵舖一所小營十二號
汛署一所堼上此號月隄一道一百零六丈十三號兵舖一所剖古莊十四號十五號辛立莊十六號十七號十八號兵舖一
所北馬于莊南馬子莊十九號張家舖二十號兵舖一所朱官屯二十一號二十二號兵舖一所交城移岡莊二十三號二十
四號兵舖一所大益留屯小益留屯此號至工尾有十堉五段二十五號兼管舊北總原長三十四里改管二十五里附隄村
莊小賈莫營河西營柳圪第五里村養管營遊於長二十里戴家莊後第六里村曹家莊胡家莊李家莊北隄入工東安縣主

係原管隄長二十四里七分嘉慶十八年奏廢四里管二十里七分計二十一號一號至十九號八十八丈東安境已下武清境一號崔家莊大鄭莊土埽長十五丈二號兵舖一所趙家莊許南屯草埽長十五丈三號大小麻莊北崔屯高莊張家莊馬頭村草埽長十五丈土埽長十五丈四號谷家莊大小紀莊田家莊草埽二道長十五丈土埽一道長十五丈五號兵舖一所汎署一所楊官屯金官屯草埽長十五丈六號馬神廟莊麻子屯范家莊七號孔家諸東栗莊艾萬莊史家莊八號孟東屯屯東莊孫東莊許東莊惠家舖小鄭莊神家營南關土埽長十五丈九號前所營前後羅官屯土埽長十四丈草埽長十五丈此號至十號頭止嘉慶十七年添梁月隄長四百二十丈十號大麻家莊北崖莊十一號莊窠東西安莊十二號耶官營白草窪豐盛店十三號劉七隄盧七隄晉口村十四號兵舖一所八里橋土埽長十五丈十五號十六號十七號兵舖一所落垡背坨發子營胡家營羅古判解口東安辛莊武膚辛莊十八號周六營東安曹莊十九號馬家營三田莊草埽長十五丈二十號包家營崔明營二十一號雙廟南雙廟晉茲村楊家營頭家營冀家營季家營劉家莊黃花店東張莊條河頭 按兵舖北五工置如號數北六工三號七號十一號十八號無餘一所北七工四號七號至十三號十五號二十四號大埽之六號八號圈岑之一號三號六號各一所餘無其汛房北五工五號十一號北六工六號各一所十四號二所北七工兼管大埽之三號一所見永定河續志二

先是雍正十年南北十八工北工以天地黃宇宙洪

日月盈九字編號南工以昃辰宿列張寒來暑往九字編號乾隆十六年下口改由冰窖北頭工至六工惟天地黃宇宙洪六號南頭工至六工惟昃辰宿列張寒六號直隸總督方觀承奏去編號稱頭工以迄六工南北兩岸仍稱上中下三汛得

旨允行按雍正十年編號見永定河志二

同治九年責成州縣協理河防

十二月總督李鴻章奏永定河南北兩岸綿亘宛平涿州良鄉固安永清東安霸州武清有協防責請

敕有交涉河工地租民夫修防事責成八州縣協同汛員辦理統由永定河道考覈同治九年十二月李鴻章疏永定河南北兩岸綿亘四百餘里爲宛平涿州良鄉固安永清東安霸州武清等沿河八州縣管轄地面該州縣經徵河淤葦隙等租及派撥防汛搶險民夫在在均關緊要乃因河工與地方不相統屬各存畛域之見以致地租積欠民夫抗違包折甚至大汛搶險又堵築漫口大工購料覓夫正當喫緊之際近

隄居民居奇勒猜索要重側經臣防據承定河道李朝儀查明
責在情形渠請辦辦臣查南河東河河工道員水兼轄地方官
沿河州縣皆有協防之責承定河爲撥南保障詞利民生關緊
尤鉅擬請：□旨敕將究平等入州縣除錢種交訟及地方一
切公事仍辦該管通承霸昌兩道覈辦外其有屬涉河工地租
民夫及修防事宜均責成各該州縣認異協同安汛各員辦理
統由承定河道考嚴果能貸力卒如著有成效實調後准由該
道衆請奠較險有玩忽據實彖撤行各員有定放汛夫干預
地方藉端刁難等弊亦由該道厳查揭著爲等例謹議章程
四條一沿河州縣總徵河淤地租及香葦險應租原爲承定
河方公之費近來各州縣積欠祿業任岡應查請定限嗣後
以辦至八分爲率如辦不及者由承河道查覈揭紮塹提
承辦書役完追一每年撥數民夫上隄土防險工近隄各
村辦例有範設名數不准少及以老充數守入弊生辦
地莊役往有包折等奉致無邦鄉藉端乃應請責成
沿齊州縣照舊章如數欠倘有包等弊查懲辦習
汛河如查責於者由承河道查辦紮從嚴州該有
地員之責於伏秋大汛就該管地面協派防守其本縣隄
較方及南北兩岸不兼積者於大洗時選沿幹員距隄
村達常川駐守督催地料集民夫遇有險等事朗上隄
捻護該管州縣仍隨時察彈墾至冤平縣駐紮京城相膝窩
道不能親到應責廬擠雇各莊兩逃檢執近經理統歸承定
河道考毀一伏秋大汛有搶辦險工及堵築浸口大工之時
賠貫料物雇覓人夫最爲緊要乃附近居民往往於與緊時居

奇勒捐不特多所糜費甚至覬望遷陞率由永定河道行知該地方官出示曉諭從中酌定不得任意誇償亦不得抑勒苛派

按此經部議准

河營都司守備協守備各一南北岸千總把總各二南八下汛把總一石景山外委一淀河外委二外委千總三把總六額外外委十五河兵一千六百八十九

金大定二十七年宰臣議於金口牐置埽兵室此盧溝橋河置兵椎輪也

按元明時渾河潰決卒發軍民修治日發軍則非河兵可知

我朝永定河都司一員受河道節制嘉慶十六年設守備一乾隆四年設管南北隄工五十六年改管南隄協辦守備一管北隄南北岸千總二康熙四十四年以把總二員加千總銜雍正四年裁八年復如初一南岸管兵一北岸管北上七工乾隆三年分管南北岸河兵巡隄柳南北岸把總二先是康熙三十七年

設四四十四年留二餘加千總銜雍正八年原留二把總亦加
千總銜另補把總二一北岸管石景山工一南岸管下七工乾
隆三年調北岸把總管北上七工十六年改巡南北岸隄柳已
上千總把總初隸南北同知後石景同知三角淀通判北岸通
判轄南北汛地遂屬五廳管轄南八下工把總一乾隆三十七
年設管浚船五十六年改爲鳳河東隄把總道光十一年移南
八工下汛隸三角淀通判石景山水關經制外委一雍正十一
年設專司水報乾隆三年添千總一專管石景山工程十九年
調水關外委管鳳河東隄五十六年裁石景山千總仍設水關
外委管隄工兼司水報隸石景山同知淀河經制外委二乾隆
三十七年設管浚船四十七年裁浚船仍司疏濬外委千總三
一雍正八年設一乾隆三年設一七年設外委把總六雍正八

年設三乾隆三年設三額外外委十五乾隆二十七年調四嘉
慶十六年增十一協防南北岸其河兵康熙三十七年設二千
四十年裁一千二百四十九年工部奏派章京一於八百名內
撥三十名巡防衙門口郝吳武廟紀家莊等處隄工缺額另補
雍正三年裁二百乾隆四年添六百四十七年裁坐糧四十一
分實存一千六百八十有九據永定河續志八續志又云戰兵一百八十九守兵一千五百除
道庫守兵三十三都司守協備千總各衙門聽差守兵五十八餘分隸文武二十三汛每兵歲栽柳百日
積土牛二尺五寸栽柳株葦草無定數據永定河續志入
其坿隄十里郝莊汛夫北頭工上汛夫五十七有半
狼垡郝二十七有半盧城郝二十有五盧溝橋東關五俱宛平
縣境
中汛夫四十有五

雞奇營十前辛莊後辛莊宋辛莊各五臧邨十有五鷺房邨五

俱宛平竟

下汛夫七十有八

西劉邨十留民莊十南北高各莊十皮各莊十桑馬房十西大

營三王家莊五朱家營五已上宛平竟南北張客八前官營七

並良鄉竟

北二工上汛夫五十七有半

趙邨十二有半曹各莊定福莊各五常各莊十梁家務五已上

宛平竟丁邨十二有半保安莊七名半已上良鄉竟

二工下汛夫五十有二

石堡邨劉寶莊里河邨各十魏各莊五太平莊東麻各莊各二

名半西麻各莊五黃各莊七已上宛平竟

三工夫五十

辛莊求賢郵大練莊各五于垡七名半東莊郝東甕各莊西甕各莊各二名半東胡林郝西胡林郝大子務各五已上宛平竟北十里鋪辛安莊共五已上固安竟

四工上汛夫五十二有半

張化郝小黑垡馮百戶營各五曹辛莊崔各莊共五東押堤西押堤各五郭家務北小店共五南化各莊南小店共五北化各莊劉各莊共五石佛寺郝十家垡共五馬家屯王家屯共二名半已上固安竟

四工下汛夫六十有五

聚福屯三崔指揮營三賈家屯二梁各莊五西洪辛莊二已上固安竟北戈奕五紀家莊五宋家莊二耶家務三張野雞莊池

口郵各五巳上永清竟南寺垡十寺垡辛莊五劉家莊三東洪
辛莊二東化各莊四南小街一巳上東安竟
五工夫八十
王居郵吳家莊泥安郵韓臺郵仁和鋪倉上郵支各莊泥塘郵
姚家馬房郵樓臺郵盧家莊王于今郵張于今郵各五西營潘
家莊共五何麻子營趙家莊共五張家莊楊家營沈于今郵共
五
六工夫八十有二
柴家莊董家務各五李家莊四南釗一北釗五前朝王四後朝
王東賈家務各一西溜辛莊各五小荆垡三老幼屯王希牛截
河前劉武營後劉武營趙百戸營各五緜家莊三辛務五徐家
莊大范家莊二巳上永清竟

七工夫百七十有一

埽上陳各莊大站各十小站五東橫亭十西橫亭東𣶣都劉趙莊各五焦家莊三辛立莊二已上永清竟張家務朱都小北尹左奕各五邵家莊桃源共五朱官屯七宋史家務三崔史家務六馬杓留遣王莊小盆留屯各三灰城一趙家莊大麻莊各三小麻莊一馬神廟莊三南崔莊五北崔莊二麻子屯谷家莊各一孔家窪三大小紀莊共五前所營二邢家營楊官屯八東栗莊五前沙窩二後沙窩一施東莊孟東莊各二許東莊孫東莊各一東莊南關一已上東安竟

南頭工上汛夫六十八有半

趙新店十茨頭都五高陵都十稻田都五岡窪都五軍留莊五朱家岡一獨義都二名半已上宛平竟長羊都十黃官屯十蘺

笆房五已上良鄉竟

下汛夫四十有八

水碾屯五前葫蘆垡邨一黎邨老君堂任家營各五趙家莊二

已上良鄉竟長新店二十後葫蘆垡邨五已上宛平竟

二工夫七十五有半

官莊十賈河邨七名半窰上邨五辛立莊二名半務子邨陶邨

興隆莊各五韓家營二名半東石羊邨三西石羊邨五後石羊

邨五已上良鄉竟陶家營古城邨南蔡邨北蔡邨各五已上涿

州竟

三工夫八十有七

閻常屯十渠落邨白家莊丁各莊南定莊屯子頭邨各五已上

涿州竟東徐邨十西徐邨二名半馬邨宅頭邨北相各莊各五

北鄁門鄁門鄁營米各莊楊鄁各二名半西玉鄁二位鄁北趙
鄁各五已上固安竟
四工夫六十有九
官莊三高家莊五東相各莊五東玉鋪鄁五前後西湖鄁十北
孝城鄁十知子營五黃垡十一河津鄁五白鄁孫郭鄁各五已
上固安竟
五工夫百有十
辛務鄁五前後白垡鄁五北順民屯南小營南解家務北解家
務各五已上固安竟唐家營二大王莊七北小營二東西下七
鄁三孫楊莊三張家務三邵家營二馮各莊張家營各一曹內
官營三許辛莊孟各莊各二南戈奕三佃子仲和一前仲和三
後仲和二陳仲和三東桑園西桑園劉其營南曹家務各二北

曹家務郭家務各五劉家務二大亘邨五小亘邨二沈仲和三
亭子莊曹家莊各二東城鋪西城鋪各一尙家莊一已上永清
覽

六工夫一百十有四

東各莊二官場一蘆家務賈家務韓家莊各二菜園邨王佃莊
各三胡家莊二劉其營三李黃莊大麻子莊各五小麻子莊二
東西北麻五雙營邨五佃莊三城場邨魯邨黃邨張遷務各五
東西鎭五鄧家務五小營邨二麗各莊三小黃邨二韓各莊沈
莊各五辛莊三窩窩邨二王虎莊馬家鋪各三小惠家莊惠元
莊各二前後弟六邨七已上永淸竟

七工夫百五十有五

四問房二佛城疙疸三堂二鋪霸州信安鎭各七馬家鋪四牛

眼郝二崔家鋪南城上各三北城上四牛百灣董家鋪何趙鋪
楊家鋪各二李家鋪一樊家鋪三黃家鋪一王家鋪二霸州外
郎城三胡家鋪二已上霸州竟永濟信安鎮七劉家場三武家
窰五商人莊三甄家莊一莊窠三四勝口四三勝口三弟七里
吳家場各二北柳圪東武家莊各三西武家莊二大劉家莊五
小劉家莊三弟四里三冰窖郝五信安莊三張家場尹家場五
道口各一南趙家樓小米家莊各三惠家場二李奉郝五南二
鋪三永清裏郎城二閘口郝三趙家樓二已上永清竟東安外
郎城三九家鋪二郭家場四東惠家場一東裏郎城四已上東
安竟
八工上汛夫八十有五
王慶圪十八武淸竟策城郝八寨上郝大王莊各三已上霸州

竟王家園三陳家鋪二宋流口五于家鋪二德勝口八葛漁城六褚河港八陶河郝五于家隄六馬家口三磨汊港五

八工下汛夫四十

河西東沽港二鄭家樓三已上東安竟大范甕口三小范甕口五小王家鋪一河東東沽港二苑家鋪一已上武淸竟凡十有七餘二十三名在天津竟按天津縣境汛夫郝家鋪徐家鋪各一安光郝四青光郝二東隄四中河頭上河頭汛夫房各二西隄一楊家河線河郝各二凡二十有三　已上據永定河續志

其防險夫南五工五百六十九戶

馬慶郝四十六孤莊郝七楊家黃垈三十一李家黃垈九趙家黃垈十一南順民屯陳仲和六北順民屯十八前白垈九後白垈十五辛務四十二北解家務三十一南解家務十九北小營十九東西下七八大王莊二十七南小營五孫家務三楊家莊

四邵家營二馮各莊三西小仲和一南戈奕十九許家新莊十
孟各莊六曹內官營八張家務五前後店子仲和三十六西桑
園十八東桑園八南曹家務三北曹家務十六胡其營十三郭
家務二十九談其營十二龍家務九大小豆郗二十八小仲和
七台子莊十曹家莊六
南六工夫六百三戸有半
東壯官場六董家務七賈家務七韓家莊十一菜園十四王佃
莊八胡家莊六劉總旗營九李黃莊十三大麻子莊十二東西
北麻十八小麻子莊八雙營二十七佃莊九城場十六魯郗十
三黃郗十五張先務二十一東西鎮二十五安仁福黛莊十八
小營九羅各莊十七小黃郗九韓各莊十九惠元莊八沈家莊
十七鄧家務十七窰窩八西小劉家莊十二王虎莊十八馬家

鋪十七小惠家莊十大劉家莊十六李奉先十九武家窰十九
第四郝十四劉家場十武家莊十三冰窖十二柳坨十六後第
六里四十弟七里十有半

北五工夫六百四戶

張家野雞莊十二邢家務十三宋家莊六紀家莊二十二西營
七王居三十九北戈奕三十北池口八潘家莊九翟吳家莊十
五仁和鋪八泥安十三韓臺二十趙家莊十六河麻二十二支
各莊三十三倉上八泥塘六十七姚家馬房三十九大小盧家
莊四十六張家茹葦七十一王靳茹葦二十五樓臺四十五張
家莊二十五楊家營五 按永定河志云六百十一非

北六工夫四百六十一戶

董家務三十四賈家務二柴家莊十八小荊垡十二北劍二十

李家莊二十七西溜二十四辛務二十三緱家莊十一王希二十二辛屯三十三朝王二十二老幼屯四十前劉武營三十三後劉武營十一半截河五十五趙百戶營三十三徐家莊十三大范家莊二十八按永定河志云四百三十五非北七工夫五百七戶有半

別古莊三十陳家莊七官道九南人營九萬全莊九雙家小營二十七弟七里十有半東張家務五弟五夫九後弟六夫四十河西營四十二壑上三十焦家莊七辛立邨四劉趙家莊八東溜八小站七東横亭十七西横亭十有四大站十七陳各莊十七馬子莊四十郭家莊十八石橋十二弟十里二十八邵家莊七左奕十朱邨十一桃園六小北尹十張家甫十胡家莊九李家莊七曹家莊十三

北八工夫六百三十二戶

張家莊十九高家莊二艾萬鄭家莊二十九惠家舖三十安家莊十白草窪四十辮口十八豐盛店九大鄭家莊十六條河頭二十三將圖莊十四東郭家莊十扈子濠二十四大溢留屯二十二李家莊七馬頭郝二十五田家莊十二濟南屯十四金管屯十七范家莊十四史家莊十四羅管屯十二王司里八新朱管屯二十一灰城四馬杓留十崔史家務二十小盆留屯十達王莊十南辛莊十二大趙家莊十南崔家莊十五楊管屯二十三谷家莊二十馬神廟八東栗家莊十五麻子屯二前所營十鞏家窪十莊窠六六戶沙窩十三邢家營八三戶七字隄十六

按永定河志云六百六戶非

北九工夫三百有九

甄家營二十六楊家營十二周六營十六解口五劉家莊九東辛莊九龔家莊三北雙廟二十二羅古判八眘慈十四季家營黃花店四十八武辛莊五三里莊九蠻字營十二青坨十胡家營七包家營九崔胡營十七曹家莊六馬家莊五南雙廟二十張家莊十八已上據永定河志十一

設衩夫垈船裁復設浚船又裁

乾隆三年三角淀設垈船二百凡行船四十土槽船牛舌頭船各八十用銀一千六百兩衩夫六百十年添土槽船二百衩夫六百分隸子牙河十一年三角淀分垈船百衩夫三百十三年裁垈船內之牛舌頭船二十衩夫六十二十九年裁垈船衩夫河淀工程如需夫船以時覓三十七年設浚船百有二十凡用銀五千二百兩五艙八十每船用兵四三艙四十每船用兵三

分設三角淀五艙船四三艙船三十南岸五艙船四十三艙船五北岸五艙船四十六三艙船亦五四十七年裁乾隆三年協辦吏部尚書暫署直隸河道總督印務顧琮等疏淀河水大則一片汪洋水涸則支河汊港無數其閘寬窄深淺不一必須分造三項船隻方可應用得宜應打造行船四十隻土槽船八十隻半舌頭船八十隻行船每隻價銀十兩土槽船每隻價銀八兩半舌頭船每隻價銀七兩共船二百隻通共該銀一千六百兩各項船隻俱係常爲撈泥之用易於損壞必得一年一粘補三年一小修五年一大修十年之內如有損壞不堪用者令該管汛員詳報驗明發銀換造十年之外如不損壞倘可應用者不得冒銷錢糧所需粘補修造大修小修各項銀兩逐年歸于歲修項下支銷並將船內應辦篷桅篙槳汛夫力作器具應年添補器具銀兩各事宜另冊分晰開報再所設垡船必設官分理應請每船五十隻添設外委一員領夫力作共設外委二十員每船五十隻添設把總一員共設把總四員令其守管船隻專司疏濬再請添設額州州同一員州判一員各兼管垡船一百隻其會同把總不時往來巡查督率外委汛夫相機疏濬董支放汛夫工食修造船隻等項事宜三角淀通判總理其事其添設員弁併薪食養廉房價役食坐糧馬乾馬糧親丁等項照例造冊送核至所設汛夫六百名每名每年給工食銀六兩共給銀三千兩遇閏月每名加銀五錢雖不足贍數口之家猶可藉船爲業每年於三四五及八九十等月撈取塗泥之時令其一半捕魚一半赴

工力作再東從支流汊港俟水擱時即逐細查勘其應行蘆濱
處另行詳報至撥設州同州判把總俱駐罰武請縣之王慶圪
其州同州判俸工房舍等銀應照例歸於霸州地標銀內支領
蒼豚銀兩在於存公銀內支給把總俸薪馬乾坐楫並外委親
丁糧餉應於裁款兵餉銀內給發衩夫銀應於栽汰兵餉銀內
支躬俸薪以任事月起支工食以募充日起支造刪會核具題
等內經工部議費乾隆二十九年直隸總晉方觀承奏直隸
垡船一項於乾際三年設立以疏從中木道十年添置兩次其
設立上槽船牛舌頭船三項統立垡船計四百隻衩夫一千二
百名幫天律外委分隸永定天律請河三道內牛舌頭船入十
雙因不適用於乾隆七年後節次議栽現存垡船三百二十衩
夫一干入十管轄干總二把總四外委二十臣艙察情形垡船
之用在於撈泥尤重疏從然水深五尺以下底撈即不能著力
而船泥載重水撥又復備旱潦皆不適用且兩從遽衰數百里
撈泥一船遠運從外數里數十里之遥一日之中能作幾次往
遂其於去淤取泥所益幾何其造船費儘用銀入兩本甚齊易
土泥為用卤莽最易損聚及至河從過有水中取泥等工作雖
全數調撥亦不數月仍須另羈民夫乃可築事而垡船一年一
袖艙三年一小修五年一大修十年一拆造布蓬五年一換葦
蓬三年一換各項器具歲需添補衩夫每名蔽給工食銀六兩
過閘加增五錢並千把外委俸廉馬乾坐糧房舍等項逝計十
年之中約需九萬五干餘兩功效有限耗費賃多設立之初即
拳有諭旨從河地甚質閥若備以設船拉淺用貢補禮猶
弄本務著朱漾廳琮會同李衛再詳悉酌議欽此是垡船之無

益於疏淀早在聖明洞鑒中應請將垡船二百二十隻全行裁汰役夫一千八十名本屬水鄉民夫悉令散歸漁業嗣後河淀工程如有需用夫船之處應令臨時雇覓按數給價

設土車

嘉慶七年永定河隄工製單輪土車千輛每輛工料銀一兩一車運土抵三夫肩挑分留各汛於春融並伏汛後遇有浪窩水溝及殘缺處即運土塡築以免日就單薄其修理照淺船三年小修五年大修十年拆造例（會典事例六百六十四）

永定河之汛期一淩二麥三伏四秋有防有守有報水籤

淩汛於驚蟄前五日備木榔長竿鐵鉤冰泮則敲入中泓免撞隄埽也麥汛爲夏至前後五日之麥黃水入伏汛員駐工防守秋汛亦如之至白露止防有四一晝二夜三風四雨守有二一官二民民守云者里甲民鋪一助兵力也伏秋大汛時三日一

報水驟長一尺石景山汛即填報水籤永定河志九永定河有小黃河之目水性激抉沙興黃河同難工有大小其治之之方一也治黃河之書莫詳于元歐陽元河防記明潘季馴河防一覽國朝原任河道總督靳輔著治河方略博采其說凡築堤下埽諸法粲然咸備司河務者所當奉爲圭臬令惟開列現在修守事宜于左

一淩汛向例先期檄飭各汛員於驚蟄前五日移駐要工委試用人員及武弁協防預備大小木榔長竿鐵鉤俟冰淩解泮時督率汛兵將大塊淩打碎撐入中泓不令撞擊堤埽

一麥汛向例疏瀉中泓挑挖引河工程在枯河時趕辦限麥汛前報完驗收夏至前五日或後五日麥黃水必至水頭一到石景廳差人馳報南北岸廳率同各汛隨水查看或全入新挖中泓引河或分入舊河稟報水出下口則三角廳率同各汛分查繪圖稟報

一伏秋大汛入伏前先定上堤日期飭廳汛營弁並檄委試用人員及千把外委分赴各汛協防沿河州縣協同汛員按鋪撥夫住工先期按工程之險易酌給器具銀兩至期道廳汛弁皆駐隄巡防秋汛亦如之白露後下隄向例伏汛時總督移駐長安城督率防守入秋後數日水勢平穩總督先回省城嘉慶十二年

諭總督于伏秋大汛時祇須酌量往來查勘毋庸久駐工次轉改勞期報斷其河工修防事宜著責成該道常時督率工員妥爲辦理申報該督具奏欽遵在案

四防一曰晝防汛期兵夫齊築隄上每日往來巡查遇急尚埽溜水近隄根或稍汕刷及時修補埽鑲或有蟄陷及時搶護少暇則督令積土隄上如遇陰雨則塡墊浪窩水溝一曰夜防守隄兵夫每遇水發防守隄

上諭護埽墩壹日晦夜則旁僅貪唾亦備所難免若不設法巡
警恐黃夜火事各汛要工皆有燈籠火把照著董置更籤官併
照更挨發各鋪傳遞或即用循要簽如起更時發一更簽由某
號至某鑼若干里挨一時行二十里分別限二更幾點遲回二
更至五更皆如之並差人換查如有稽遲即將鋪兵究治一日
風防閘時於要工督率兵夫捆棻龍尾小埽擺列堤旁如遇颶
泥大作用繩振懸於附堤水面隨水起落護堤一曰雨防伏秋
大汛多有緊雨兵夫每入鋪舍縣避堤埽無人看守備有劉盤
貽誤來淩督率汛弁各備雨具往來巡查先期置備裹笠分給
兵夫北方無斗笠或用草帽雨傘道廳都司守備不時冑雨親
查二守一日官守平時各汛設官一員堤工埽壩督兵修理伏
秋大汛復委試用官一員或干把外委住堤協防險工隨時添
派河道率飭員都司等皆移駐堤上晝則督率修補夜則稽查
玩忽一日民守各汛堤工長短不一每二里五分鋪房一所鋪
兵一名長年住守汛期每里添設民埽一閘撥附堤十里村莊
民夫五名日夜修守民夫五日更番替換復撤沿河州縣另撥
民夫或百名或五十名預備緊要立傳上堤協力搶護一報水
大汛之期盧溝橋兩岸各汛及下口各立水誌各報水單量明
底水尺寸專委妥人日夜看守每日按子午酉三時填明河水
長落各汛呈報道廳及石景山廳三角淀廳三日一次呈報總
督石景山廳預備報水大籤督率石景山外委晝夜勤看水誌
過水縣長至一尺及一尺以上則填明大籤差兵挨工飛遲遞
王河道公館專差馳稟總督大籤仍即遞至下口然役緣回凡
經由各汛俱按時刻粘籤上如片刻遲誤即率該鋪兵壺究水

落亦加之一預估工程秋分後水勢既平河形斯定道廳督率
各汛查勘中汛有淤積沙嘴應行栽截或有曲折大濬應行取
直或應另挑引河或應疏通淤淺俱預估報春分後再行復估
或有更改通融酌辦總限麥汛前報竣凡有應行粘補隄工亦
即預行估定或于九十兩月趕辦或侯下年春融再辦另案加
培大工並修理閘壩以及挑引河工程則稟請總督奏辦一採
備料物例于安瀾既慶後按工程險易酌辦料之多寡將銀
數詳明總督道庫先發由應分給各汛乘時趕辦貯工道屬覈
往驗查收其所發銀兩赴戶部領回歸款一積土每兵一名每
日例應領土二尺五寸鋪兵巡柳兵看料兵減半堆積七牛以
為壓堵與溝平隄之用每年除冬夏兩月外俱按日計算歲終
報部一種柳每兵一名例應栽柳一百株於冬末春初津傍含
蓄之時採取最長八尺徑二寸許柳栽驚蟄後地氣開通於附
隄內外十丈柳隙刨坑深三尺栽種不時澆灌至夏秋之交酌
查成活數目呈報以七成為平歲終報部乾隆三十八年遵奉
上諭兩岸隄裏近河之隄根以及軟灘之上陲垣羅柵又
下口一帶南北兩隄內村莊
閭村悉種臥柳欽遵各在案

石景山南北兩岸工料有章
工曰木曰石曰瓦曰船又有夯硪夫有刨槽灌漿壯夫其料曰
石有青砂豆渣片石石子曰磚曰木有松柏杉楊曰土有黃土

索土旱方泥溢曰秫稭曰豆秸曰穀草曰稻草曰柳枝曰柳囤曰葦蓆曰麻曰麻刀曰桐油曰灰曰白礬曰江米曰稉繩曰鐵撬鐵鍬鐵幌錘鐵錠鐵釘鐵齒爬杏葉爬鐵灰勺曰灰籮曰灰篩曰汁鍋曰戽斗曰筐據永定河志五

雍正十三年七月工部議直隸河道總督朱藻奏官民捐納土方應請議敘奉

旨議駮

諭向來沿河文武官弁有種柳葦議敘之例遵行已久不便停止今若又添物料土方議敘之例恐奉行不善將來必致滋弊累民凡地方現任官弁捐輸土方物料者尤爲不可概不准行若紳衿民人情願捐輸著分別定例議敘

曰歲修曰搶修曰疏濬中泓曰疏濬下口

每當春草未萌掏獾洞鼠穴塞之一過凌汛則栽新柳積土牛
易朽埽補單薄使通工隄堅溜順雖偶出險合羣力搶修之亦
易歲修時即爲搶修計者此也倘隄或漏裂險在呼吸則去裂
土簽樁鑲埽埽宜輕軟稻草豆秸之類是也輕軟則水入沙停
合而爲一反是則滋內潰虞矣自康熙三十七年築隄設兩岸
分司同知其疏築隨時奏請動用無定額歲修搶修銀三四萬
兩雍正四年改設河道怡賢親王奏定歲修銀一萬五千兩歲
前題撥采物貯工搶修難以預定於春初領萬餘兩視工平險
獨是永定與黃河異黃河之沙可以自達之海永定則沙停於
淀愈停愈高病在下口雍正九年四月大學士鄂爾泰等因議
於歲修增疏濬下口銀五千兩募民船民夫疏濬永定河下游
淀池河道下口之疏濬始此乾隆三年工部奏引河隄埝入歲

修陳學士文鈔永定引河下口私議查治河之法欲疏導上游
南必先以廉壽下口爲急務留河諸臣奏改永定河原議導之
護流不設堤堰以遂其散漫之性城池村落僅近河流者建築
措堤以防其衝溜之屋疏引濁流填淤窪獻以收其肥饒之利
遺置上游告可謂善矣惟東西兩引河下口籌患末周不能無
而處焉西引河下口入中亭河夫中亭乃玉帶河之支流耳談
二挾容納既苦不勝且其溜緩弱無衝剛之力濁流一入不一
不年即成斷港下口一塞則泛益爲田鹽害此西引河下口之
趙利不可不慮也查督臣於乾隆四年條奏四河兩淀護內言
應北口橋東爲取水所會止由張青一口入玉帶河洩水不多
於挑白濟故道由龍爲至霸州之魚津橋以入中亭河則倒灌
速塹之患可免等語未審此河會否挑挖如末施工今應議令
水行閉濟亟中亭一律寬深令與玉帶河等分引西淀白濟諸
爲暢迅東行則溜急勢強濁流雖入足以溪剛推湧庶免停淤
矣患且可分減玉帶淤益之勢即保定縣一帶遙堤無頻更築
民此轉害爲利之道也至東引河下口由津水韁閘高橋以南
橋給故之東淀尤爲不可夫津水淮即土人所謂金水窪也高
以南民給即康黑同河臣王新命奏建中亭河之下六工
欽堤也堤內地形低四堤外毘連淀木以此爲壑則永定全
何之流沛然莫槊其勢非不甚順獨不思取快於目前而驗盈
於事後乎昔于成龍改河以柳岔爲下口遂致淤淀爲河道全
局病今津水罹在柳岔口之南相去無殘而且正富蓄橋三汊
河入淀之衝若舉決濟之渾流決堤而注之發淀之中將使湖
岔之於而未盡者必王填塞無餘而通省六十餘河之水何地

爲之僉受何路爲之宣洩此東淀下口之害更不可不慮也姑爲補救之衡莫若將高橋以南之民埝加築堅厚積爲範圍永定漲毀不過三四日而堤內窪地形勢寬闊引河入之被護壩淤鑑堤容受倶水停泥沈之後然後開挖民埝用擠葦裹頭決水放出如此則泥淤淀底水洩淀中如南運放淤之法庶免目前淤淀之患逆數年後津水窪淤高不能受水徐閘更議耳再督臣前嚴所癸程理東淀護內欲將東淀上游三汊河淤淺之處皆行撓濬寬深等語查三汊河在文安蘇橋之北即玉帶河入淀之上口也北一汊名台山河北流東折中亭河入焉合谏東北爲勝芳河逕辛張兼城禆河港東沽港王慶坨南入長子河匯於河頭與楊家河合自永定河入淀淤成平地懸意先將此河挖寬深上承中亭西引河之水即東引河津水窪所放之水一並導入可以直達河頭與石灣台河頭道各道分流處清淵收分永無淤墊之患此就其疏濬淀河之工而成潭河別由一道之利似爲長便也中流挾沙動成沙嘴高灘老坎往往曲淤橫梗非裁灣去梗則病在小溜十五年江南河道總督高斌直隸總督方觀承議於歲修添疏濬中泓銀五千兩中泓之疏濬始此十八汛河員皆兼巡檢衙分管坿隄十組郡莊勘明中泓淤灘河枯時集附隄民夫分段疏濬日給米菜錢其濬河法一夾沙淤宜

以沙帶淤也俗曰悶套其難漭者一稀淤宜放一嫩淤宜抽路
一淌沙宜打井子一翻沙宜壘埝引水一膠泥油泥宜開子溝
永定河積志十六㶇河法一夾沙淤居沙居淤厚不滿尺後則
易爲深河則費手其法以沙帶淤先將沙面曬乾人得立腳即在
沙上插鍬連下層之淤挖出逐層不可貪多緣沙中含水上下
破淤蓊托水不能出其性淤淤爲上下沙中之水所浸其性軟
一軟一淤易於摻合一經摻合於泥不分俗謂之悶套人夫能
立不能行鐵鍬易入而攏出泥有悶套先量深淺如深一二尺
用搭稍等件捆把一尺長三尺登下工內名爲墩子分行安置
上用寬厚木板縱橫打架使人得往來其上沙多則稀淤多則
稠稀用勺稠用鍬於一處儘挖納布兜蓊出此處術窪四處游
來挖至未曾深踹悶套之處再依以沙帶淤之法做之節可成
工如悶套深四五尺用皮篙紮十字馬腳上安拉木照墩子分
行安置仍搭架木板照前撈挖若深至丈餘則照稀淤之法治
之一稀於怕寬怕深緣挑河之口多則寬三五十丈而淤套竟
有百餘丈者其性如水可以截舟過此等工先量深淺如深套同
估挑之數則上下築埽攔格將上下兩頭工照原估加深挑挖
數尺挑成後將需起除放於于上下河內可以隨水而主此爲
難中之易事若河挑二丈淤深一丈雖放淤於已成工內而下
深一丈之工尚應挑挖無岸無過仍難措手其法先於應挑口
寬遠用淨沙土夾淺順河勢高出於面一二尺於寬則頂寬丈
許於窪則須寬三五尺抱沙尤佳以其能收水也兩岸攙成須

用車斗戽撥至硬底審明土性依法挑做一墩於先分深淺丈
分寬窄其深一二尺者於邊口挖五尺寬溝至硬地俗謂之抽
路一二丈一道使其透風易乾若深至三五尺寬數十丈崖口
不能站立則槳套枕或三丈一路或五丈一路開格成塘於枕
邊挖至硬地即跟地前進倚㮣至丈除之外則照稀於做法先
夾頃河壩丈下皮篙馬腳搭架木板分段撈挖用布兜送遠處
時加測鼠深淺能得下套枕即下枕分塘撥挖較馬腳挑爲迅
速倘過殷寒結凍則逐屑捣起凍境一淌沙即抽沙又名擠沙
其色照其性散舍水不粘工最難爲力條不能抽清空水法于
淺處用乾沙土打堆周五六尺高一二尺于堆頂由內向外輸
轉翻撥俗謂之打井丁得其一席之地即有崖口堆分處接進
搭架木板抽挖一屑將水撤出再於中心打并即做子河空水
逐屑打井挑挖雖數尺亦能成工椎兩擔不能站住耳一翻沙
爲沙土中最旁者此挖彼長朝挖蓉起無數小堆形如乳頭中
有小眼胃水偶於空中冒氣聲如鏃竹此乃上下淵淤深厚蕊
托日久一去上面之土水氣上升之故必須用水歷之其法于
河中橫疊小總蔚二尺寬一丈或二丈或三丈開格成塘引外
水入塘或挑木貯塘內深一尺餘寸簽一簽夜使水氣舒通丈
日將塘內之水戽撤下塘簽工於此塘中間用木板長五尺五
寸者順安雙行雙行巾留一歇之地另將木板槓安爲出土之
路鐵手拔夫皆立板上先將巾心一鐵挖出將板翻移一位跟
崖倒退逕挖逕退將此一屑挖至河口其冒水冒氣漸挖斷少
再將下塘之水放此此塘又簽二屑即在下塘安板鏟路照前
退挖如沙長百丈則多疊小總格塘倒水分拔挑挖乃能依毆

完竣一膠泥油泥其性滑尚不致墊陷分塘鋪板則可挑做然亦須先挖子溝以防陰雨一挑河必先搶子河有子河即逢陰雨尚有腰可取土不到停工以待子河以底寬二三丈爲度要照原估加深一二尺以備雨工程已有四分亟須懸賞應于官棚前設立木架將錢齊挂架上頭塘二十千紅布一疋二塘十五千三塘十千四塘五千庶塘夫踴躍十八年方
觀承奏定南北岸歲修銀一萬兩搶修銀一萬二千兩石景山
歲修銀二千兩疏濬中泓下口仍舊各五千兩凡額定銀三萬
四千兩上年用賸准下年動用先是乾隆元年河臣劉勷奏歲
修外每年預備要工銀十萬兩二十一年直隸總督方觀承請
減半分貯乾隆四十年八月直隸總督周元理奏永定河歲搶
修等工請復舊例
令大學士于敏中等會議尋議每年秋汛後將下年歲修疏濬各
工預具奏永遠刪去額定字樣搶修先發銀一萬兩將料採貯
備有不敷一面具奏一面將庫項墊發

報可

閏十月

命嗣後河工歲報錢糧俱著次年全數查明於第三年正月開印後具題如有逾期該部即查明叅奏嘉慶七年戸部侍郎那彥寶奏加歲搶修銀二萬二千兩八年閏二月直隸總督顔檢奏加歲搶修運腳銀八千五百餘兩十三年正月直隸總督温承惠奏請每年預領銀一萬兩俾先期添購料物貯工備用仍歸入歲搶修項下報銷

允之十四年温承惠奏加歲搶修銀五千兩以二千歸入歲修以三千兩歸入搶修（永定河志十）自是歲領銀六萬九千五百兩二十年添備防秸料銀二千兩道光三年後歲估備防料銀一萬九千餘兩至二萬九千餘兩不等（永定河續志三）十六年工部奏催歲料

册据工部疏二十年備防料銀二萬五千二百兩後爲定額歲共領銀九萬四千七百兩咸豐四年減半支領再按銀鈔各半給發歲領實銀二萬三千六百餘兩在布政司庫旗租項下指撥七年減備防料銀一千五十兩同治元年四月府尹石贊清奏本年驚蟄後永定河水漲雄縣所屬之毛兒灣與保定縣交界之處開口數丈又雄縣屬之西橋新城縣屬之青嶺等處先後開口三道現經委員會勘趕緊修築設法疏消惟凌汛桃花汛水源尚非大旺轉瞬伏汛秋汛盛漲之時其患有不可勝言者必須籌畫經費使河兵足數工料足敷嚴飭各汛官去其險工庶可使河流順軌查盧溝橋以下至下口百餘里中泓兩旁河身均成熟地現爲附近戸等蒙種統計約有四五千頃之多若議租每年可得銀一二萬兩以之津貼河工可無須另籌經費

命直隸總督文煜會同贊清飭永定河道督同沿河州縣詳細勘報二年停發五成鈔票（永定河續志三）三年直隸總督劉長佑奏請改發五成實銀八年九月直隸總督曾國藩奏請加疏濬中泓下口銀二萬三千兩自九年起十二年直隸總督李鴻章奏復原額實銀九萬四千七百兩自十三年起（據奏議）光緒三年加搶險銀四千兩添補麻袋月夫兵米等費由外餉撥不歸本工報銷（永定河續志三）

曰時修

此即永定河志所謂另案疏築隨時奏請者是

曰民修

乾隆元年直隸河督劉勷等奏永定道有民修隄埝請照雍正十二年以工代賑例量給工價（據工部奏）如金門閘求賢鄚南上汛

各引河每年於農隙勸民挑濬據永定河續志二

其經費有出之河地者曰河淤地租

乾隆十年奏定一夫授地六畝五分一畝徵租三分六分有差貯之道庫爲河工粘補之用時則有霸州永清東安武清之地十五六年增宛平良鄉涿州固安地三十五六年涿州被水除租宛平等七州縣地五百九十三頃六十一畝三分二釐歲徵銀二千一百兩二錢六分一釐據永定河志十一續志三

曰防險夫地

南四工七頃四十一畝南五工二十九頃八十三畝五分南六工三十九頃八十七畝七分五釐北五工三十九頃七十一畝五分北六工二十八頃二十七畝五分北七工三十二頃九十八畝七分五釐北八工三十九頃三十九畝北九工二十頃八

畝五分自乾隆二十年改北六工二十號爲下口二十號已下舊河淤地撥給北岸三汛防險民夫每戶六畝五分每畝徵租三分六分有差嗣是二十號已上至郭家務亦淤有灘地撥給兩岸五六工南岸四工防險夫郭家務已上無淤地據永定河志十一永定河續志十五侯補通判蔣廷皋書舊志防險夫地後防險夫地即在河淤地內撥給乾隆二十三年奏准永東二縣守隄貧民將淤地各于所居村莊就近撥給每地戶撥地六畝五分宛係固霸州縣戶地少每戶撥地五畝後定爲險夫有地畝者仍服本邑差循無地畝者 皇差捕蝻外免一切雜差舊志載下游八汛出夫者三千六百五十餘戶其時各汛險夫或三四百戶五六百戶不等並無額定名數是以按戶給地六畝五分共給地二百三十七頃寄上游因無淤地遂無險夫地畝按之事理未免偏枯令下游汛夫一汛多者百餘名少者數十名出數十名夫而領數十頃地較之昔年偏枯尤甚今通工汛夫一千六百五十名半即以險夫地二百三十餘頃均勻分派每名可得地十四畝有奇又接河淤地五百九十餘頃除給工夫賢添撥各廟香火地外尚存三百三十餘頃現歸何人耕種檔冊無考以之加撥險夫每名又可得地二十畝

曰柳隙地租

南上中汛麻地租即棚園隙地濫觴也益以隄幫隄隙凡七十六頃五畝一分五釐又二十五里有奇歲徵銀八百二兩一錢四分九釐三毫錢千一百二千八百三十二文

永定河志十一南上中汛舊有徵租麻地並查出南北六工新淤並棚園隙地共七十頃八十九畝乾隆三十九年奏徵每畝二錢一分六釐嗣因無人認佃各州縣蒔試種一二年再定額租復勸下户遞南廢隄幫地垂隄內隙地並前項化除撥香火地外存地六十一頃等交霸州永清東安三州縣召佃輸租乾隆三十九年爲始批解道庫以備永定河隄工加修之用霸州地一頃六十三畝三分九毫畝徵銀一錢永清棚隙隄幫地五十五頃三畝一分一釐五毫畝徵銀一錢至二錢一分六釐不等東安柳隙地五頃二十四畝九分三釐八毫畝徵銀一錢至二錢一分六釐不等

永定河續志三云州隄幫地光緒三年續報地十二頃徵銀八十七兩六錢六分九釐南八上汛老隄三道十七里三分歲徵京錢一千一百二千八百三十二文南北下汛廢捻地租八里有零徵銀十二兩北七汛落垡村地一頃三十畝徵銀七兩一分二釐今檔冊連前共地七十六頃五畝一分五釐三毫又三十五里零歲共徵銀八百二兩一錢四分三釐九毫京錢一千一百二千八百三十二文

曰葦場地租

雍正四年郭家務改河水利府動帑二千八百六兩三錢一分四釐買武淸范甕口民葦場地四十六頃七十七畝一分九釐以爲挖河築隄之地十一年隄旁產葦丈計一頃十五畝有奇年刈草三萬斤充搖纜用乾隆十六年改移下口河身涸出蓄葦爲歲搶之需河淤餘地一頃九畝除河身隄坑柳隂地八頃九十一畝實地三十八頃九十四畝嗣以地薄減租每年徵銀七百二十八兩四錢三分有奇据永定河志十一道光十年被水減地二十六年淤地增租共地四十三頃四十四畝六分九釐歲徵銀四百十五兩三錢三分二釐六毫据永定河續志三按此外有永淸香火地無關河工故不錄

德淸傅范初校

光緒順天府志四十一

河渠志六

河工二

德清傅雲龍纂　江陰繆荃孫覆輯

永定河

其工始於順治九年修隄

修石景山以南至盧溝橋決口隄岸會典事例七百一

國朝之修隄始此

康熙七年築盧溝橋決口

七月河決盧溝橋及隄永定河續志二

命工部侍郎羅多等築之禁止隄岸莊佃私開溝河据永定河續志卷首　會典事例七百一十七年題准盧溝橋隄岸衝決動帑修築

二十一年修石景山至盧溝橋隄

是年

命工部尚書薩穆哈順天府尹熊一瀟察看石景山至盧溝橋隄確估修治據永定河續志卷首
薩穆哈奉命察
滿洲名臣傳五月工部尚書
視石景山至盧溝橋石隄奏
言石景山內本係官地自康熙元年招民開墾荒田十頃以致
使損隄根請敕戶部豁免所征糧銀仍給盧溝橋都司
巡察毋令再行耕種踐踏如遇雨
水衝塌并令隨時詳請報部修理

三十一年疏渾河故道築故隄

是年二月

聖祖以渾河河道漸次北移永清霸州固安文安等處時被水災

命察勘修築直隸巡撫郭世隆遂疏永清東北渾河故道五十四

里順流歸淀築固安永清之北故隄七十二里工起四月訖五

月

國朝之疏濬渾河下流始此畿輔安瀾志康熙三十一年直隸巡
撫郭世隆修築渾河隄岸固安永清
之北有故隄七十二里歲久傾頹遺基可按請照舊繕完又以
南岸既固北水無歸並請濬永清縣東北舊河五十四里使復

流歸淀是年四月興工五月畢此次修治爲經理渾河下流章程之始有固安縣渾河龍神廟碑文載其事

三十七年挑河築隄

二月以霸州文安等處因保定府南之河水與渾河之水匯流於一處勢不能容時有汎濫

命左都御史于成龍往治三月

聖祖親臨閱視命直隸巡撫于成龍據畿輔安瀾志疏築兼施永定河志一挑河自良鄉老君堂舊河口起逕固安北十里鋪永清東南朱家莊會東安狼城河出霸州柳岔口三角淀達于西沽入海長一百四十五里

賜名永定挼狼城亦曰安瀾城築南隄起舊河口訖永清郭家務八十二里有奇北隄起張廟場訖永清盧家莊一百二里有奇於舊河口建竹絡壩使水併流東注復自南岸高店郵土坡下

起至壩止堆沙隄三十五里連大隄凡長一百十七里四分北岸後自盧溝橋南石隄下起至利垈郇南止堆沙隄二十二里利垈至張廟場五里地高無隄後於四十年接築連大隄通長一百二十九里二分據永定河志一六二十四積志卷首畿輔安瀾志北岸隄自狠城河口上至張妙場二萬七千一百六十二丈五尺計程一百五十里九分張妙場而上沿河五里地高舊無隄又沿河二十里至立壟積沙威隄沙隄上接盧溝石隄南岸隄自狠城河口上至攔河溺二萬七千三百七十五丈五尺計一百五十二里由攔河墻沿河西至高店三十四里沙隄上接盧溝石隄　永定河志一初次建隄挑河圖說康熙三十七年疏築兼施自良鄉之老君堂村起至永清之郭家務止北岸自良鄉之張廟場起至永清之盧家莊止築隄長百入十里浼河長百四十里至永清縣永家莊會安瀾城河由淀達津歸海安瀾城河原名郎城河

三十九年開新河自郭家務逕柳岔口築南北岸隄

先是三十八年郎城淀河淤且平上游壅塞據畿輔安瀾志十月甲戌

聖祖巡視永定河隄至盧溝橋南

諭原任河道總督王新命等曰此河性本無定溜急易淤沙既淤則河身墊高必致淺隘因此泛溢橫決沿河州縣居民常罹其災今欲治之務使河身深而且狹束水使流藉其奔注迅下之勢則河底自然刷深順道安流不致汎濫今朕徧觀兩岸將緊要應修處逐一詳察爾等務期次第修築遵諭而行

聖祖至北蔡郝夏莊郝南蔡郝等處

諭王新命等作挑水壩不必過長丙子

聖祖至郭家務南大隄以豹尾鎗立表於冰上親用儀器測驗

諭王新命等曰測驗此處河內淤墊較隄外畧高是以冰凍直至隄邊以此觀之下流出口之處其淤高必甚於此如此壅滯安能暢流此等隄工卑矮可慮若不預行修築明春水發難以堵禦必自今冬下埽加幫增高不可取近隄之土若取土成溝水流溝內

有傷隄根若取河土用之即運土稍遠亦無不可辛巳又
諭曰今永定河自郭家務以下壅淤已高出七八尺若掘畢方濬
河身不但多需工力必致歲歲壅淤南隄之南地最窪下若隨其
窪下濬治於掘出之土即行釘樁築隄堅固則修理最易抑且北
隄三層於河更屬有益爾等修治時可將河口修窄漸次放寬於
兩邊築隄使高大則水勢迅急沙自不能停住矣若遇村莊近處
宜詳視妥當委曲遠移或砌之以石與村居無礙始行修理俟新
修河工告竣朕親臨視開放河水三十九年二月又
諭曰郎城之遥隄甚有用清水渾水俱以此當之新河開畢著郎
修築俯北兩岸遥隄完工之後交地方官各有分守稍有損壞處
用民夫補修著傳諭直隸巡撫李光地朕將於四月來臨不時遣
人察視爾等敬愼無忽又

巡閱竹絡壩

諭李光地等曰莽牛河出水之口亦宜下埽防之隆冬冰結之時莽牛河口著照常開洩清水流於冰下則水為冰偪向下衝刷河底自然愈深又

閱新修石隄

諭曰朕修此石隄特欲其堅而更堅之意如此則河水斷不復歸舊河此地黎民亦可安枕矣又

諭曰觀新挑河道水流旣直出柳岔口亦順河岸較前甚高而河亦深此皆莽牛河水衝刷之故閱其地勢南岸最為要緊故將應行堅修諸處詳行指示爾等勿謂其已成而遂怱之聖祖聖訓

自是永定河由永清郭家務新河逕霸州之牛眼邮柳岔口注辛章淀據畿輔安瀾志參永定河續志卷首及六北岸以舊河之南隄為北隄朱家莊

以上築新隄十五里自張廟場至柳岔口隄尾凡二萬九千八百六十三丈五尺計程一百六十五里三分南岸郭家務以下新隄十餘里高寬一準舊制自高店土山沙隄至柳岔口隄尾凡三萬七十五丈五尺計程一百六十七里据畿輔安瀾志即今東西老隄也詳下注是年復以南岸攔河壩至北郡河頂衝最險改築石隄四千五百二十丈計程二十五里据畿輔安瀾志　安瀾志又云三十九年郭家務為兩河三隄其時有以更番挑淤輪年放水為議者然渾河滿悍莫能操縱終不可行兩岸遙隄可資防範意外從前分司祇知加意縷隄而遙隄不事修葺漸至埋沒令考其舊址僅存土埂隳縷而已　永定河志二二次接隄改河圖說云康熙三十九年因安瀾城河口受淤於郭家務接築南岸隄工於虛家莊接築北岸隄上至霸州柳岔口止即令之東西老隄改河由柳岔口注大城縣莘莊河入東淀達津歸海　永定河志六遵旨于南岸另挽一河以南岸為北岸南岸接郭家務大隄尾起至霸州柳岔口止連上共長一百七十九里北岸自虛家莊兩河麻子營接大隄起至柳岔口迤東止連上共長一百八十里

四十年築南岸排樁遙隄修金門閘

河臣王新命以郭家務以下兩隄相隔僅四十餘丈夾束過緊河流衝激爲害南岸加修排樁九千七百九十五丈又於南岸外築遙隄以作重鄣長與縷隄等畿輔安瀾志 金門閘詳下

四十一年堵合三聖口南隄

五月浚永淸縣三聖口南隄旋經堵合六月大學士伊桑阿馬齊張玉書吳琠熊賜履學士來道常壽鐵圖紀爾塔渾王九齡曹鑒倫劉光美等奉

諭永定河南岸不時衝坍令南岸修築石隄以禦之据永定河續志二參畿輔安瀾志

四十八年決永淸王虎莊前隄築之

督工修築爲南岸分司阜保据畿輔安瀾志參永定河續志二

四十九年築土隄挑水壩

工部侍郎會分司色根等修築土隄衙門口郝對直石隄後一百二十丈眞武廟石隄後一百十丈又紀家莊至龎郝土隄一千五百七十丈其大溜頂衝處眞武廟築挑水壩三連護隄埽用過埽二百七十迴龍廟舊石隄接土隄處築挑水壩四連護隄埽用過埽三百六十用銀一萬三千四百兩工起三月訖五月

康熙四十九年五月工部奏本部侍郎奏稱臣等於三月十九日至盧溝橋會同分司色根等將衙門口郝對直石隄一段長一百二十丈眞武廟前石隄一段長一百十丈此二處石隄背後土有坍塌卑薄處加高培厚自紀家莊起至龎村隄止土隄長一千五百七十丈坍塌卑薄處亦照所超加高培厚其眞武廟大溜頂衝處建挑水壩三連護隄埽用過埽二百七十丈迴龍廟舊石隄與土隄相接處亦係大溜頂衝建挑水壩四連護隄埽用過埽三百六十箇以上共築土隄一千八百丈挑水壩七座連隄埽連護隄埽用過埽六百三十個原估工料銀一萬三千七百八十四兩六錢一分五釐除節省外實用過銀一萬三千四百兩將此節省銀兩交與節慎庫收貯用過土方並挑水壩等埽丈尺物料工價細數造册報部於五月十三日完

工此隄附近居民俱至隄所咸稱　皇上特爲小民不惜錢糧將此隄工堅固修理若不差員看守被雨水沖刷車輛踐踏必致損壞查得此隄原係工部每年修理今差工部賢能章京一員看守永定河河兵原八百名內揀選熟練河兵三十名交與章京敎謹看守章京一年限滿更替此三十名河兵仍令該分司分行召募洞後此土隄如有沖決坍塌之處該章京會同河兵修理如此不用錢糧而隄工得永遠堅固矣其挑水壩護隄埽倘有修補石隄坍塌之處令該章京查明報部臣等親往驗查如應修理部核算令共修理

五十五年修兩岸沙隄大隄

凡修隄三萬六千七百七十丈用銀二萬五千九兩九錢六分據永定河志十

五十六年修兩岸隄堵合賀堯營漫口

四月修郭家務以上兩岸沙隄大隄三萬六千九百七十丈用銀二萬五千九兩九錢六分據永定河志十六月決永清縣賀堯營北岸隄北岸分司齊蘇勒督工築之據永定河志二參畿輔安瀾志康熙五十六年十月永

定河分司齊蘇勒奏為欽奉　上諭踏勘河道事先經臣等於
本年三月初五日奏稱本年二月二十二日桃汛水發臣自柳
又口乘小舟隨大溜往勘永定河水由柳又口南二十里會入
新章大河轉逆東南向楊芬港馮流從前由新通稍河港之河
道令閘段淤來船不能行自西沽所米鹽貨船與俱由稍河港
之南揚芬港大河行走揚芬港係數河改會之要口現雜永定
河渾水不遠相去運河不過十五里　　聖主深患消見首甚
是倘由稍河港以向漸流於去日下舉屬無妨日久恐於運河
有逆再看子牙河水直奔王家口流來其勢延湧大消不濬於
永定河兩河相雜既逆而又橫隔於臺頭之大河似若兩不湘
碇但稍河港所於河身原係永定河淺水之道若將此於塞之
處取近挑過引永定河之水照常直會東沽港往下出擾則渾
流可與運河所遠而新章之河道庶不致於淤塞矣再看永定
河水勢大發之後大溜直會新章清渾兩流甚屬迅暢水落尚
能沖刷不至停沙及至清河永定河兩水相等之候而消渾兩
流不但請錢且渾水又向兩旁退散此係於墊之埽臣前於本
年麥黃伏秋三汛將兩河水勢消長情形歷久試驗奏　　開
恭請　　聖訓治理等因奉　　旨候此三汛久試細驗甚好
爾於恩試看候交冬令朕再籌奪其積河港淤勢之覆晉停挑
挖亦候冬今籌奪欽此臣等候至本年麥伏秋三汛詳久試看
消長情形永定河水發之時大稍抵新章會清河請渾兩流俱
尾河湧毫無於墊至永定河水落被歲河之水抵敵之際清渾
兩流沖刷而流亦不致有沙停今歲麥汛消渾兩河並發並消
壯問俱無淤勢之狀迨伏秋雨汛清河之水發之於前永定河

水發之於後而清河之水勢居强渾水爲之逼退不能遠漫照常霑清河而瀉以此不致向南淤墊自於遷河無壅至子牙河水由王家口瀉出流入臺頭等河建瓴而下照舊順暢其勢不讓永定河流再看豬河港所淤之河經今年伏秋而汎水勢汕刷抵東沽港四里有餘自行刷處河道現今難不致於甚深俟河凍水流冰下愈可刷深之俟臣等遵照聖訓鑿開冰孔揺椿治理易於疏通但稍河港以上淤濬之處尚存應俟來年河枯時酌量挑通

五十八年修南北岸隄挑水壩

永定河分司雅思海齊蘇勒奏修沙隄南岸自高店至牤牛河閘北岸自鵝房至張客郗凡一萬一千八丈高三尺至五尺五寸不等頂寬一丈二尺至丈五尺不等底寬三丈至四丈五尺不等其汕刷未甚者僅修隄頂餘則並加至高五尺頂寬一丈五尺底寬四丈五尺舊土外用新土三萬五千六百四十三方一分四釐五毫石隄南岸自牤牛河閘起至北郗長四千四百四十丈其背後土隄高二尺至六尺不等頂寬八尺至九尺不

等底寬一丈四尺至兩丈不等今均加至高八尺頂寬一丈三尺底寬三丈舊土外用新土五萬四百九十六方二分南北兩岸大隄共四萬四千九百八十丈高二尺至八尺不等頂寬六尺至一丈五尺不等底寬二丈至四丈五尺不等今加至七尺至八尺不等頂寬一丈四尺至一丈五尺不等底均加至寬四丈五尺舊土外用新土三十八萬六千七百二十二方七分六釐內有大灣之隄取直修築其款派富戶正黃旗原任知府董天鈞正黃旗漢軍御史裴國棟到工修理凡用銀四萬七千四百六十兩又修挑水壩二十七用銀六千兩據永定河志十五

五十九年修盧溝橋之石土隄建挑水壩七凡用銀一萬三千七百八十四兩六錢一分五釐據永定河志十　按永定河志又云五十九年修補挑水壩二十七用銀六千兩攷此卽五十八年事

六十一年復決永清賀堯營築之

是年直隸巡撫趙之垣委員同分司修治據畿輔安瀾志又云康熙壬申安導渾河由永清之北東入淀地其時規劃初創集尋司經理之員積久壅遏遂復遷流而南擱入會同河固霸新雄之野歲有漫溢迨三十七年改自固安北東匯狼城河歸淀建設分司添募河卒自是疏濬之功歲有常例而濁流底定者垂三十餘年雖順軌所流地勢實宜亦孰非濬淤去滯之力哉

雍正元年築清涼寺隄

漫清涼寺隄築之按畿輔安瀾志繫此今據雍正元年十二月兵部侍郎牛鈕奏

二年修郭家務大隄築清涼寺月隄修金門閘疏柳岔口以下河

築霸州堂二鋪南隄決口

先是元年九月

世宗諭兵部右侍郎牛鈕曰直隸巡撫李光地將永定河下口柳岔之處河身淤塞甚高隄岸加高等因啟奏爾前往會同巡撫分

司或加高岸隄或挑引河水或另挑河之處通同確勘具奏二年修郭家務至柳岔口南北兩岸隄共長二萬二百丈又築清涼寺月隄三百八十丈頂寬三丈底六丈高一丈一尺共用土五十一萬八百七十方合之硪夫工價凡需銀六萬七千五百六十二兩又修金門閘於舊埽外增下埽二道閘東溜築雞嘴壩圍長二十一丈尾寬六丈五尺壩東護崖下長五十丈近水埽二道金門閘下溜處接舊埽下長一丈順水埽二道新築隄一百九十丈頂寬二丈底寬五丈高六尺至一丈不等有舊大隄一段四百五十丈單薄不堪加高六七尺不等頂寬二丈底寬五丈需銀五千六百十四兩九分有奇（據永定河志十五漢名臣傳雍正元年六月）直隸巡撫李維鈞疏言永定河柳岔口至王家圍一帶淤千餘丈請速濬又郭家務工隄係沙土對築不能防急溜請嚴飭專管及分修各員培固下部議行　雍正元年十一月兵部侍郎牛鈕等奏臣在金門閘會同直隸巡撫李維鈞主事穆爾泰分

司蘇敏查得金門閘現有舊埽甚屬單薄埽面上自三尺至七尺不等鑲墊修理舊埽外面添下埽二道金門閘上東首應建雞嘴埽一座周圍長二十一丈尾寬六丈五尺雞嘴埽東迎溜頂沖相應護隨下長五十丈近水埽二道金門閘下溜之處接舊埽下長一丈順水埽二道以上應添之埽俱下埽高八尺埽面上鋪墊積格草柳枝高七尺墊上釘管心樁應新添築隄共一百九十丈頂寬二丈底寬五丈高六尺至一丈不等接新添築隄茅草塔之處有舊大隄一段長四百五十丈此頂寬只六七尺不等底寬一丈三四尺不等高二三尺不等甚屬單薄不堪令將此加高六七尺不等頂寬二丈底寬五丈加幫修築以上工程物料工價估算需銀共五千六百十四兩九分七釐八毫所需銀兩於道庫給發分司蘇敏於年前全備物料所備物料令主事穆爾泰查看明春開凍蘇敏親身揀看堅固趁修工完報巡撫轉奏又修築永定河工程並不用硪只將土沙堆至丈尺面上用石硪堅築隄上甚鬆或被風捲去或被雨水刷淘水長至此易於墊陷是以每年易致沖壞要堅固隄工全賴硪打築剿後堅築隄工鋪土一尺發水用鐵硪打築至七寸

疏柳岔口至王家園河淤一千一百丈需銀三千三百三十四兩有奇又培郭家務第七工隄根

雍正二年六月工部題議得直隸巡撫李維鈞奏稱永定河隄岸業已動帑培修尚有淤塞處自柳岔口起至王家園一帶內有淤塞河路高底不等共計一千一百丈估計工料銀三千三百三十四兩有奇所需無多培修隄岸銀兩向有節省儘足敷

用等語應如所請速行挑挖郭家務第七工隄根該撫既稱係沙土幫築不能防護急飭令分司各員培築堅固等語應嚴飭專管及分修各員培築堅固挑挖柳岔口以下引河用銀三千三百三十四兩五錢永定河志十

雍正二年六月決霸州堂二鋪南隄直隸總督李維鈞委員同分司霸州知州逮選督工堵築據永定河續志二參畿輔安瀾志 安瀾志舊云逼河尾築有圈埝年久埝身積漸培高俯瞰鄚中猶釜底也河水驟入房舍盡淹改移於舊村之南即今南二鋪

三年七月堵合永清城廠南隄

七月決永清縣城廠南隄督工堵築者直隸總督李維鈞委員同分司及知永清縣宋晶也據永定河續志二參畿輔安瀾志 按河至郭家務兩岸頓狹僅三四十丈東水急下口日淤康熙三十七年以後之漫決職此而擴隄改河之議起矣畿輔安瀾志康熙三十七年以後漫決之處多在郭家務以下地皆屬永清受害特重緣河自盧溝橋一路經行兩岸相距寬者五六百丈最狹者六百餘步水勢僅可游衍郭家務以下頓成窄逼僅三四十丈東水過急兼下口日漸高仰壅過不暢一經驟漲不至旁溢不止此亦理勢必然非專恃防守

者所能保護萬全也總之河決由淤河淤則受河水之淀亦淤非引之濬

之障之不可此和碩怡親王大學士朱軾遵

諭勘議之大怡據續行水金鑑二百三十五雍正三年十二月怡親王大學士朱軾等奏永定河俗名渾河其源

本不甚大所以遷徙無定者緣水濁泥多河底逐年淤高久之

洪流壅滯必決向東下之地其流水既改故道遂壅今應於每年

水退之後挖去淤泥俾現在之河形不致淤高庶保將來不復

遷徙臣等面奉

上諭令引渾河別由一道此

聖謨遠照經久無弊之至計也今應自柳岔口引渾河稍北遶王

慶坨之東北入淀子牙河現由王家口分為二股今應障其西

流約束歸一兩河各依南北岸分道東流仍於淀內築隄使河

自河而淀自淀河身務須深濬常使淀水高於河水仍設淺夫

隨時挑濬毋令淤塞兩河淀內之隄至三角淀而止蓋三角一

淀為眾淀之歸宿容蓄廣而委輸疾但照舊開通逐年撈濬二

河之濁流自不能為患而

萬派之朝宗可得安瀾矣

四年改柳岔口少北為下口築隄壩

辛章勝芳淀淤阻清水達津之路

諭引渾河別由一道怡親王大學士朱軾遂于柳岔口少北改為

下口（永定河志一）開新河自郭家務至王慶坨北之長淘河凡七十里計一萬二千六百丈面寬八丈底寬四丈深四尺（據畿輔安瀾志）東入三角淀達津歸海（永定河志一）築金溝口以下石隄二百六十八丈一尺補石子隄二百二丈二尺土隄五百八十丈七尺（永定河志十又詳下注）築順水壩一道開引河長三百三十丈（據五年二月工部奏）並挑河用銀七萬三百八十六兩二錢一分改河築隄南隄自上七工武家莊至八工王慶坨七千八百四十五丈用銀三萬四千五百一十八兩北隄自五工何麻子營至八工武清之范甕口一萬三千二百六十三丈用銀五萬八千三百五十七兩二錢新河自南五工郭家務至八工范甕口長一萬三千二百六十三丈用銀二萬二千八十一兩八錢四分（雍正四年正月和碩怡親王等議奏永定河南北岸分司覺羅明祥奏稱三年十二月怡親王王大學士朱軾到永定河籌畫如由永定河下梢柳岔口出水恐於子牙河

濟沱等河稍有疑意欲自柳含口收至王處坨另築一隄庶河
身寬展兼可出水不惟於永定河有益且與子牙等河下稍不
致滋巠其應改築處除怡親王大學士朱軾具奏外真才謹將
緊要四款恭呈　　御覽等因雍正三年十二月二十六日　奏
奉　　旨交與怡親王朱軾議奏臣等議得據永定河分司覺
羅明壽奏稱永定河金門閘一帶向有石隄二十五里每遇河
水汕刷上重下塌多致傾圮若照依石隄式樣重修不惟錢糧
浩大抑且沙隄難堅可否將此石隄改作土隄等語查金門閘
一帶河身俱係沙底石工浮砌易致坍塌每年修築徒費錢糧
應如所奏將石隄改作土隄但永定河水勢迅激所築隄身務
須加高培厚方可永久其舊有隄石於要緊工程應用之處奏
明移用又奏稱令旋鹹厥浸口並王家灣旱口一帶工程難係
賠修報完但工程單薄緊要之地若不加修難保無虞可否動
用錢糧加修或仍令賠修之處相應請　　旨定尊等語查隄
工緊要據奏賠修官項雖程報完而工程單薄應速令該分司
動用錢糧修固又奏稱兩岸看工人員原設筆帖式二十員後
裁去九員若柳岔口改至王處坨添設隄岸工多人少除現在
十一員外可否添補九員如揀選筆帖式保送家道般實難得
其人或將因公星誤降革人員無論滿謨情厥效力者交部揀
選酌其年限派往河工劾力無過准其閣復以補原數則人才
鼓舞河務亦有責成等語查河工設員闕係緊要吝臣等將所
看過通省河道計議設官分治之處具　奏請　　旨應將該
分司所請揀選人員之處毋庸蕆又奏稱臨河州縣俱肖河防
之賣而辦料偃夫恐臆親工程况查舊例臨河村莊遇五六七

月發水各州縣免其徭役協護隄工而臨河居民俱念切出禾
瀝含防護甚力請飭令臨河州縣皆當仰體　欽工重大辦
料僱夫無容忘緩又於五六七月發水時各州縣曉諭百姓暫
免徭役同心協力防護隄工不惟河防大有裨益而亦深惟民
情等語查每年河水迅發時沿河州縣督率村莊百姓協力防
護既有定例則五六七月正當伏汛更宜加謹至於辦料僱夫
沿河官員均有責成應如所奏嚴行該督撫轉飭地方各官凡
閤係河工需用夫料務須價辦如管河等官有短價勒買及留
難指勒之辦許地方官詳報總督題參發水時預行曉諭臨河
附近村莊免其徭役督率防護倘有廳廳推諉僨遺科派等辦
將地方官從重議處　永定河志六築隄南岸自冰窖起至武
清王慶坨止長四十四里達上共長一百九十六里九十五丈
五尺北岸自何麻子營起至武清范甕口七十四里
有奇達上共長二百三十里六十二丈兩岸分入工　其冰窖至
柳岔口隄工遂廢即今東西老隄也永定河志六

五年修衝潰處

七月

諭大學士朱軾曰看天氣不似無雨的各處河道工程要緊爾可
說與怡親王多委人員竭力防護毋得懈弛其已經衝潰之處務

須作速搶修完固勿致疏虞八月

諭和碩怡親王曰治河一事雖宜順水之性然水性亦有萬不能順之處全恐隄岸堅固以資捍禦凡漫溢之水不能容留大抵各處冲浸皆由隄岸不堅所致更有民間車道碾損隄岸一遇水泛每多冲浸俟後遇有此等隄岸緊要損傷之處畧加石工所費亦自無多但有隄工之處一體遵奉和碩怡親王朱軾又講

旨察看又

諭曰張燦陳儀等自居工次必能經畫誠恐爾等往查伊等不無卸責且直隸地方遼闊爾等豈能遍歷但行文各該局各河道等令其將所管地方現今加修工程查看明白作速報來爾等商確妥當冬底再行覆勘至於直隸地方向來衆水散漫今則並歸一處或恐水大難容隄堰之單薄者亟酌量加高培厚然隄岸之不

固者工員多以沙多土嫌爲詞殊不知土性雖有不齊功到自行堅實此承修隄工者必以堅實爲主而隄工之堅與不堅只在遇水之決與不決則承修隄工者務期永固不致潰決乃爲盡善耳

六年疏長淀河築三角淀隄

永定河道明壽委員挑挖長淀河淤淺二千二百一十七丈面寬六丈十丈底寬四丈八丈深三尺六寸至四尺不等又永定河道石柱築怡賢親王原奏三角淀圍淀隄工防淀北軼也西接北岸大隄起至韓家樹止長三十里役竣交東安武淸兩縣派邨民按年修補因稱民埝據畿輔安瀾志 安瀾志又云此隄歷被渾水衝嚙今廢

七年堵合劉家兆隄

決北岸劉家兆以南隄十五丈永定河道石柱同知黃璜永淸知縣朱棨督工堵築據畿輔安瀾志參永定河續志二

八年築武家莊等處及淸河口以下隄

三月漫南岸武家莊東西北岸五道口東西各十餘丈七月決南岸馮家場一十餘丈刷塌田家場六丈決北岸四聖口六十餘丈隨時堵築惟四聖口全溜所經大埽衝陷至八月水減工始竣永定河道石柱接築怡親王原奏淸河口以下大隄北岸自淸河口至范甕口二十三里一百一十七丈南岸自淸河口至王慶坨一十一里一百六十九丈畿輔安瀾志十二月

命吏部左侍郎劉於義爲直隸河道水利總督內閣學士徐湛恩協辦河道事務永定河續志卷首

九年開何麻子營董家務淘河郵等處引河

永定河道石柱依水利應題委員開何麻子營引河長二百三丈五尺董家務引河長一千六百八十丈均面寬六丈八尺底

寬四丈六尺深二尺至五尺不等淘河郝引河二道長八十六丈上寬三四丈下寬二三丈至五丈不等均深五尺據畿輔安瀾志｜按安瀾志又云十年開挖董家務引河

十年培築南上七汎北五汎隄

永定河道定柱以郭家務至八工隄尾河淤甚從前創築下汎河隄高一丈時淤墊未甚上年加高八尺者今祇高二尺及三四尺不等請將南岸自上七工汎內起至王慶坨隄尾止北岸自五工汎內起至范甕口隄尾止共長二萬四百七十六丈原隄存二尺者加高六尺存三尺者加高五尺以高八尺頂寬一丈六尺底寬六丈為度河臣王朝恩勘題與上汎隄工同時並作畿輔安瀾志

十一年築北岸重隄開重河引河又築兩岸大隄鴛房月隄

先是雍正八年永定河道石柱以舊河兩岸外向有遥隄遥河
阙畋河將北遥隄壓入大隄而南遥隄遺址尚存請於新河兩
隄外相隔里許照舊設遥隄內挖遥河以備汛水過大由遥河
歸淀九年經水利營田府大學士朱軾同內閣學士劉柎察看
請俟秋汛後辦理十年河臣王朝恩勘舊河已成平陸舊隄止
存田間小埂束水洩水兩無所用南岸切近淀池且有舊河宣
洩無庸估修請建北岸重隄十一年興工自何麻子營范甕口
東止上接大隄之身下遡大隄之尾相距以四十丈爲率卽以
築隄之工接河形起土一律逼順以成隄內重河溜洩瀝水凡
長一萬三千六十七丈計程七十二里重河之尾上接范甕口
下接鄭家樓開引河二百丈由六道口入淀均面寬五丈底寬
三丈五尺深三尺用銀六萬五千三百七十四兩六錢七分四

讀撫議藉安瀾志參永定河志十六按安瀾志云重隄起止
加北岸官隄後因洪字二十號改爲下口隄至河口止工段
宇號菁霸千文今通編某工第我號其興工之年有癸議可擺
安瀾志亦符而永定河志十云雍正十年建何麻子嘗至范褒
川東隄議也雍正十年四月大學士鄂爾奏等議奏值雍河
道總胥王制恩等癸請建重隄等因奉旨大學士鄂爾泰
張廷王特廷錫木軾會同完議其奏欽此臣等查得雍正三年
改浚永定新河向何麻子營起至范覈口入三角淀南北隄外
挖土之處皆定方坑入年秋汎浸溢流入方坑不致爲患是以
從前河道石陡行照皆設立逆隄溢河之議其意以河流散浸
無隄有逆隄爲之批御溢河爲之容洩可免汎溢隄外淹沒田
蘆之患而不思河傍村莊有在潘隄之內者設遇汎漲應舍先
已被淹石柱所議固未用備定柱以原議建築遙隄之處離河
太近請移於二三百丈之外隄乃村莊另築護村小隄等語夫
汎水壩溢非小隄所能捍禦既不保間村莊且離大隄二三百
丈其間土田設浚背必多所議無益手王朝恩議從小盛家非
東隄大隄築起下連大隄之尾中築械隄百餘道即有溢水之
來過格而止止則成淤於則大隄益加發附等語但浸水衝突
而來百餘道層隄層層觸阻格內不能容受勢必因散漬出不
惟前衝逐隄且恐回淤宕激河岸尤爲可虛□等詳間河圍今
同酌議新河岸切近大淀且有舊河分洩毋容修築其北岸自
備臺至三角淀七十餘堅中開並無宜洩之處應於大隄之外
數十丈修築重隄一道務削高寬堅厚其築隄挖土之處自底
河形但河底河身尚須督加修清所用錢歸亦屬無多大隄即

有橫溢之水有七十餘里之小河可以容納其散漫之水不致於潰決其間村莊七處廬舍惟何麻子營小盧家莊大盧家莊三處在重隄之內而此三村民舍無多應酌量給與遷徙移架造之費擇徙善地此人所樂從於民情並無未協定柱所議范家口挑河二百丈從六道口會入淀之處似屬可行應令總河王朝恩等測量地勢之高下水性之順逆妥酌定議將各項工程確估具題於今年秋汛後興工再臣等議得遙隄河乃預備補救之法其緊要工程全在歲修永定河水性善淤其下流出淀之處河道狹隘尤易淤墊務須不時疏濬使尾閭通暢庶上流不致壅滯泛濫其兩岸隄工沙土鬆浮須密種柳樹以護隄根逐年加高培厚務令堅固凡有險要之處廣儲料物臨時遴撥員役巡防搶護應令總河王朝恩等議奏　又於四月築南岸起一工至十七工北岸起一工至五工大隄創築鶯房月隄長四萬七千六百三十丈五尺用銀五萬一千九百八十四兩一錢九分六釐雍正九年直隸總河劉於義以盧溝石隄以下東至鶯房舊以地勢稍高恃沙隄為捍禦歷年既久雨水汕刷輪蹄雜沓日就傾圮請補築其餘兩岸隄工尚多殘缺經大學士朱軾張廷玉等議覆十年總河王朝恩勘兩岸隄工

風雨淋揭日漸單薄汛漲漫淤隄更覺低俱係滿激頂衝請普修築營房月隄至是始興工焉据畿輔安瀾志參永定河志十按南岸築隄自第一工至十七工止洋工部奏安瀾志云至五工止非也又永定河志云營房月隄一四萬七千六百三十五丈亦非茲錄未敢輒販沿稿　雍正十一年三月工部奏議得直隸河道總督王朝恩等疏稱永定河上汛兩岸隄工日漸單薄今年汛水疊漲漫灘成淤隄工更覺低矮俱係滿激頂衝須普律增修接築營房隄工建築月隄南岸第一工起至上七工止北岸自第一工起至第五工止以內高六七尺爲率計隄長四萬七千六百三十丈五尺共用土四十七萬二千五百八十三方六尺零共估需銀五萬一千九百八十四兩一錢九分六釐零具題前來應如所題修理

十二年決南北岸黃家灣等處隄築之

七月決南岸五工黃家灣八十六丈二工鐵狗十七丈北蔡東北十九丈北蔡東十七丈南蔡東三處凡十二丈決北岸四工梁各莊四十五丈上七工四聖口一百六十三丈下七工五道口九十三丈八工小荊垡八丈趙家樓重隄十八丈田家場重

隄十九丈其黃家灣一處河溜全奪水穿永清縣郭下流霸州之津水窪歸淀總河顧琮副總河定柱親率兵夫堵築九月二十二日工竣畿輔安瀾志　按永定河志續志二云北蔡東北十五丈用銀九千九百六十九兩四錢五分九釐永定河志十

十三年決南北岸朱家莊等處濬長淀河月隄河二光淀河又築戧隄

六月決南岸下七工朱家莊東十一丈八工東沽港二十六丈三尺決北岸趙家樓三十丈地屬永清東安兩縣河水分流於朱家莊趙家樓兩口之中決口距三角淀近水由六道口小隄仍復歸淀所經皆淀之斥鹵明年麥大熟本年歲修疏濬長淀河淤淺一百七十一丈寬二丈五尺深二尺月隄河一道八百八十四丈寬三四丈深二尺三尺八寸不等又濬二光淤塞二百丈淀河下口

淤淺二百六十三丈面寬二丈底寬一丈五六尺深二三尺不等畿輔安瀾志　安瀾志又云雍正四年改河東行逕三角淀下會清河卽水經注所謂東至漁陽雍奴縣入笥溝者也第以河流而入止水滔緩沙沈勢所必至怡賢親王預睹其害奏明逐年挖淺使無梗噎可謂盡善河臣朱藻於要工築戗隄詳下

乾隆元年決東沽港築之修南北隄疏半截河引河濬長淀河青光中水口

正月決南八工東沽港二十四丈總河劉勷河道覺羅齊格等堵築二月工竣三月劉勷等以河隄自雍正十一年加幫後日漸卑薄上年河臣朱藻僅築緊要段工段加築戗隄未修之隄止存一二尺平易工程尚可緩修其迎溜頂衝處南岸工一萬五千七百四十八丈五尺北岸工一萬四千二百九十七丈題准興修並請疏六工半截河引河長一百四十四丈面寬四五

六丈底寬二三四丈深四尺至六尺不等本年歲修濬長淀河長八百一丈面寬四五六丈底寬三丈六尺四丈四尺五丈四尺深三四尺不等又長淀河截彎取直一百丈面寬十丈底寬八丈深六尺又展寬青光中水口長十五丈三尺連舊河展寬面二十丈底十八丈均深五尺據畿輔安瀾志會典事例七百一是年加修石景山南北南岸石工

二年修南北隄開黃家灣求賢莊曹家新莊各引河濬雙口下口黃花套六月漫四十餘處築之

三月總河劉勷勘修南隄長三千二十四丈五尺北隄長四千九百二丈並將南五工北三四工埽灣頂衝處取直挑挖南五工黃家灣引河長一百五十五丈面寬八丈十丈至十五六丈底寬六七八九丈至十二丈深五六七八尺至一丈不等北三

工求賢莊引河長八百丈四工曹家新莊引河長三百丈均面寬四丈六丈至八丈底寬三四五丈不等均深七尺又以下口出水直達鳳河鳳河自雙口以南寬不過一二丈至四五丈難資宣洩於是挖自雙口橋南至大清河長一千九百四十八丈面寬十丈底寬八丈均深三尺本年歲修濬下口黃花套河心淤灘長五百八十八丈五尺八寸面寬五六丈底寬四丈深二尺至三尺不等六月漲漫盧溝橋面過隄頂衝刷石景山土隄一處又漫南岸鐵狗等八處北岸張客等二十二處張客地居上游出水更利刷至四百餘丈大溜盡從此出由宛平良鄉涿州固安永清東安武清等縣淜漫而下歸鳳河

命吏部尚書顧琮堵築八月竣 據永定河續志二參畿輔安瀾志 元年八月總督兼理河務李衛勘河道奏永定河發源山西經由數省口之內外諸山河水節次歸併過懷來東於兩山不能恣肆離京四十里石景山之東

地平土疏衛激震蕩遷徙弗常歷代治之不一其法自康熙三十七年大築隄堰疏濬兼施垂四十年河無遷徙惟是水皆渾河下流入淀後水去泥停漸積填淤可河各官惟事修隄不貫挖淺隄日增高河亦俱長入工等處是為下梢而隄之去水僅三四尺不等臣同河臣劉勤由三角淀王慶坨後面面淺河身俱成斷港各駕一葉小舟挽泥搓淺逆行七十餘里抵工相親形勢水落細流無多汛發橫寬數十里漫溢衝刷土性鬆浮固安永淸東安霸州一帶常受漫灌危及城郭從前怡親王於郭家務改河東行復開下遍之設長溝引河遷三角淀之河頭既築圍隄以防北軼又每年議設挑淺銀五千兩開挖下洗籌畫不為不善乃後人多一在河之尾閭去水處留心塵塵故事每年節省致合永定河泥沙將淀河淤高水小時下流不能達於三岔口只有些微濟水淤遍而未淀河為諸水翕聚地所以蓄直隸全局之水游衍而節宣之乃永定河渾流填淤更壹將來有使永定河別由一道暢流歸海惟有由鳳口一帶低窪處疏濬出雙口等處每歲貫力挑挖不致有發難收

二年七月總河顧琮疏議轄諸河匯津歸海漳衛二水來自西南合為南運河潮白二水自東北合為北運河桑乾洋河二水自西北合萬山之水入關為永定河滏陽經南北二泊會滹沱為子牙河唐沙滋諸水俱入西淀拒馬琉璃諸河會於龍門口為白溝河亦入西淀西淀之水由玉帶入東淀而牡牛入於中亭中亭乃玉帶之支流分而復合永定子牙亦入東淀俱由淀達津至西沽與北運河會抵三汊口會南運河合流東南入海天津乃九河之

下游淀泊乃家水之交匯所關最要永定渾河原無隄岸祇有
河身達於王帶清流汎張出積淀外數百里之地任其游漾水
歸於淀中泥沈於淀外民田雖有淹設所謂一水一麥亦不爲
苦自築隄束水以來下口迫近淤汐其淤愈速隄日增而河日
於河底已高於平地近年河患所以尤甚大凡治水之法莫善
於行所無事故築隄防水則可若以隄束水是與水爭地　入
月總理事務王大臣九卿議奏會蘇得協辦吏部尙書事務顧
琮等奏稱本年七月初九日總理事務王大臣率　　上諭承
定等河隄工有衞决之處看協辦吏部尙書事務順琮等馳驛
前往察勘其應行搶修事宜着同李衞劉勤遠行籌畫辦理欽
北臣顧琮由廬請橋勘至酌安縣之兩岸各口俱已酒出旱地
惟東岸之張客村漫口因隄外雄下較河底豬低數尺全河水
從此東注約有八分其二分則由南岸之鐵狗漫口南流歸淀
以下身之河因大小二口奪留兩分轉致無水爲槽臣卽會同
督臣李衞由淀他水路至王慶坨會同河臣劉勤俱乘小舟綑
看永定下源會河諸水逢律人海之路艤長數百里至石景山
始有隄岸工程其水善决善淤廬講橋以下從前至窮州由會
通河人淀歸海原無隄岸因遷徙無定議遇大水散漫於數百
里深處不逷尺許逵止數寸及至到淀請淌相蕩沙淤多試於
田臥而水與淀合流不致淤塞淀池歸民田間有淹沒次年收
麥一季更覺費稱名爲一水一麥雍正三年將勝芳大淀於成
高阜淸水我無達律之致前正五年於郭家務另爲挑河築隄
引人三角淀亦淤爲平地相後十數年來每有漫溢今年更甚
總綠際河築隄之病於岸相去遠者莫不過二三里近則建河

一半里至數十丈不等淤發焉能容受且下淤之三角淀王慶此等處業已於平水淤沙停不能暢流以致永定河身同隄內兩岸漸次墊長較之隄外平土轉覺水底高於平田而隄內水面雉頂無幾勦則備蓋縱加隄岸積加築牆東水不能悉由地中行今之永定河形勢如欲復當年舊規聽其遷徙自流則高下不同而故道已多成旗民廬舍欲圍善後之策宜籌永遠之方莫若倣照黃河遙隄之法留出水大時容納之去向將附岸殘隄餘口趕緊堵禁器為疏通河樁暫籠原流以防秋以請將鶩房村大營之下張客水口之北拔築大隄由東安武清之南至無嘶口抵官修民捻加幫一律為永定之北岸使下條併入清河與諸水會流將金門閘之上堵築橫隄聯格東岸以舊有兩隄堇淤高之河形俱作為南岸順處寬厚連新收河身共留寬十里內外相度形勢將大彙都莊但可圍於隄內自當生法遠踰其必不能讓出之都莊或可壑高地基歲願遷隄外量為擬給房捌拆費雖地在隄內間設水常漫溢從此可免衝決等因查永定等河每過夏秋霖滄山水暴漲不可控禦我

聖祖仁皇帝　世宗憲皇帝不惜帑金築隄防禦本年六月因山水長發永定河隄衝決數處我　皇上特命協辦吏部尚書事務顧琮直隸總督李衛總河劉勳會籌辦理今據顧琮等勘奏倣照黃河遙隄之法臣等伏思治水之法當務上流以疏其勢廣下流以導其歸務使水行地中加以隄壩方無泛謐永定河受上游萬山之水東決西於倏忽遷改故亦朔之無定河其故道有二一由通州高麗莊入白河一由霸州合易水至天津丁字沽入清河按之前志從未有引而歸淀者自歸淀

以來下游於塞數爲横流每歲爲患而故道廬舍日增漸廢安土已四十年矣今日欲議復舊規議未易言惟是故道不復而水高於地不亟籌挖濬徒以堵築堤爲事恐下之宜復未暢上之於墊依然俾河身加廣培以遷隄猶屬築着束水今協辦吏部尙書事務顧琮總督李衛總河劉勤勘以兩岸相去河身遣吝寬不過二三里近則一半里至數十丈不能容受多水疏築遥隄自必確有成見但永定河挾沙而行易於於墊就使建新改河身共留寬十里內外然從居之使寬不能復之使深是沙水之性於墊自若而上無分洩下難暢淺恐徒減約束之力轉足增扞浸之勢倘過累襄仍不可防且遙隄下淺即便流出容納之去向而水性積俾或南或北坍長不定將來齋決改溜仍恐遷近遷隄其容納之處是何形勢果否足貲暢遂不致積溢四出更宜詳附至隄內居民不能讓出之村莊若令墊高地基恐地方遷酌勢難盡拆其樓止房屋一律興高若權令遷移郎使撥給房間拆費而民間墳墓田園世世相守千家萬戶作何安插許宜籌並周詳事屬河防利害甯可詳審於始毋致更易於後應仍請教交協辦吏部尙書事務顧琮會同直隸總督李衛等再加相度如果改築遙隄水勢循規不致衝決即將齊存新築隄身道路遠近高寬丈尺起止段落並內闔村莊及應遷房屋逐一繪圖呈　覽撥貲確估安議具歷到日再議其現在殘隄決口作速堵築疏濬　畿輔安瀾志　乾隆二年六月漫決北岸張各南岸鐵狗並南北三四工等處

三角淀展挖鳳口用銀六千三百五十三兩九錢四分二釐石景山南

北隄工用銀三萬七千九百四十三兩永定河志十又開永清縣東北之牛截河新河畿輔安瀾志牛截河新河在北六汛二年開十二年案三年濬盧溝橋南二工黃花套六道口等淤開麻峪牛截河郭家務各引河築北大隄月隄格子隄重隄土隄修南北隄築攔河壩石子壩金門閘壩郭家務壩隔淀坦坡埝

先是二年大學士鄂爾泰奏勘石景山一帶河形淤墊盧溝橋底沙淤請鑑挑橋底淤沙並對中硐深挑引河又麻峪河橋口作攔河壩截東支盡歸西流兩邊接築石子壩加築重壩南北十餘里隄自興隆廟前至盧溝下止挑引河長四百七十丈面寬八九丈至十五六丈底寬五六丈至十二三丈深四五六尺至八九尺不等又自麻峪橋口壩前挑引歸入西支長八十三丈面寬六丈八丈至十丈底寬三丈五丈七丈不等均深七尺

又議於半截河隄北改挖新河即以北隄爲南隄束流入六道口又察洩潮坨坦坡大隄上游分建石壩四各開引河引入清河一北岸張客一南岸寺臺一金門閘一郭家務並請將半截河以上逐段挑挖歲以爲常按後總河朱藻等以六道口積水未消新河未改先行建壩開引復以原南岸頭工寺臺之壩改建五工之曹家務北岸頭工張客九邨之壩改建三工之求賢邨西引河出水之路亦俱改矣月總河顧琮請復白溝故道勿使併入西淀三年議改張客壩於求賢邨寺臺壩于曹家務餘如議濬築郭家務引河成壩外新開一百三十一丈濬舊河四十一段長二千三百二十丈馬家鋪接開引河至三河頭長七千九百二十丈面寬八九丈至十丈不等底寬六丈均深四尺二月總河顧琮請於半截河先建草壩濬引河五月總河朱藻題挑南二工引河長字十一號迤十二號取直引河長一百九十四丈面寬十丈至十四五六

丈底寬七丈至十丈並十二三丈深四五六七尺不等浚河身長二百七十丈面寬二丈五尺並三丈五尺底寬一丈五尺至二丈一尺深二三四尺不等又濬河身長一千一百一十五丈面寬二三丈及六丈底寬一二丈至四丈深二三四五尺不等本年歲修濬河下口黃花套北河心淤灘九段長四百五十丈面寬四五六丈至八九丈十一丈十四丈底寬五六丈八丈及十四丈深一尺至三尺不等又疏六道口閘口前河心淤灘長五十丈面寬二丈四尺底寬二丈二尺深二尺六月南岸下七工朱家莊大隄決一百五十五丈六工楊家莊大隄決六丈七月頭工決八十八丈總河朱藻堵築八月竣又修南北隄工埽埽築西二工辰字十四號護埽月隄長一百四十丈長安城格子隄十丈宿字十二號至十七號月隄七道長七百丈又創築

北大隄起六工洪字十六號訖淘河郵北長六千五百八十六丈又半截河以下重隄改坦坡四段長三千四百五十丈又補築東西老隄三十一段長一百二十四丈勝芳河南岸築隔淀坦坡埝一道長七千九百二十丈即今南埝據畿輔安瀾志參東安李志石景山麻峪塌河用銀一萬三千一百八兩六錢一分七釐永定河志十金門石壩詳下郭家務草壩引河兩岸補隄五道口坦坡隄堰用銀三萬三千一百七十八兩九錢一分四釐六毫半截河下北隄賀堯營攔河壩淘河郵前攔河土隄及重隄坦坡修補殘缺用銀四萬二千一百二十九兩三錢三分三釐二年九月總理事務王大臣會同九卿奏會議得大學士鄂爾泰奏稱據署直隸總河顧琮奏請添設坐船以疏淀中河道一摺欽奉　硃批亦與大學士鄂爾泰議奏欽此臣看得東西兩淀為京南衆水之匯歸其中幹流支港經緯貫串原無阻滯自河流入淀而淀河淤淺始而病淀繼且病河蓋淀不能多受河不能安瀾亦其勢然矣西淀納白溝之流汛漲則壅泥挾沙所到填淤四十里之

柴伙淀所餘無數止有一河通流而清河門桑王行宮前尤爲
淺滯以致白洋諸淀水過趙北口橋下而來者至此壅遏停緩
而上游之新安安州縈處一遇異漲淀受漫溢之患東淀自渾
河北徙以來西北之信安等淀勢淤成陸會同河之西支之由信
安緒從者已爲既港自北漸淤而南勝芳淀遂爲桑田後淤而
東新毀築壞諸泊皆成膏壤會同河中支東支並往臺頭一河
上接石橋下連楊芬港出楊家河爲達津之路然亦失其寬深
繞通舟楫已耳夫淀之既淤者勢雖復舊若不及此當實疏濬
淀河使之淺通暢遂則一值漲溢無可消受今晉河臣顧琮奏
請添設堡船以或淀中河道爲淀河計即爲永定河計應如所
請添設堡船二百雙募叔夫九百每名按季量給工食銀一兩
五錢以當歲修亦功力相抵其添設官弁外委分轄總轄等項
亦應照所請行抑臣更有請者白溝正流本不入西淀自淀北
之龍變爲務頭洪城至霸州之吳家臺入中亭河此一故道也
自新城之王新灣經王桃而南抵茶河村而至望驚臺進遂東
南過神根營而出茅兒灣此又一故道也今之入大濟口而行
淀中者乃其決口耳若於二道中擇其便且易者開疏而導引
之堅淤大濟口勿使復決然後淀河門諸淀挑藥王行宮之前
既則西河清流資浴遂淤而雄縣新城安州諸邑之環淀而居
者無浸決患亦採本請疏之計也東淀以泉河匯流之水儲而猶
數頭河一道以實宜淺例使疏濬通深恐終未能順暢淀內幹
流支港或於淺而河蹟猶存或中絕而首尾尚在如此者甚夥
皆挖蔽於孫蘆葦草中埠孤帆旅泊之所不經而通叉篤工往
往能將其名而指其處似應於淀水消涸時逐勘開通使全淀

之水各路分消則傳送疾而宣洩利等因大學士鄂爾泰議覆
顧琮所請添設塘船以疏淀中河道應請勅交總河顧琮
總督李衛將打造船隻召募祇夫遴添設官弁各事宜逐細安
議請旨遵行淀內淤工既竣撈浚又復尋源湧流悉復暫
止支流汛港疏濬深通誠於河道隄工有益應行該總河等飭
令該營河員俟淀斟酌報九月大學士鄂爾泰奏臣與署河
臣[illegible][illegible]勘盧溝橋石景山一帶河工形勢見河底較填淤沙高
橫盡[illegible]橋底沙淤計高八尺夫底高八尺是橋稍卸低八尺河
隄亦低八尺以迅疾騰湧之水勢若建瓴至橋而東掛出開而
激[illegible]址然一落尚己倍隄其讀決漯薄及何徑其然故詢隄不
加設河築高莫若挑淺現據審河此顧琮商同督臣李衛酌定
盡挑橋慮淤沙塹對中硐深挑引河一道與臣意見相同應慈
二臣題明挑挖至石景山土工程俱屬險要過南金溝北金溝
甫北為麻峪乃河達出峽處也兩山齟齬曲折而下急流有聳
至麻俯都南分為東西二支東支溜約六分西支溜約四分東
殿狗湧直遶石景山石隄下而東面地勢平衝無山谷相隔惟
惇此石隄為固其西留王陰山硐之南復折兩東與東支合流
亦頂運東岸土隄下是東岸險面西岸平險宜避平可導也臣
與審河臣顧琮審議審度擬於麻峪村之攔口用攔因中填石
予築攔河壩一道計寬二十四丈將東支埽截使築歸內流亦
於攔河埽兩邊接築石子壩二道自接東接至郝北河神廟前
之高坡計長四十餘丈自檢西至派寄都北攔攔查長九十餘
丈又恐橋口網河壩一道或值大水仍不免泛溢擬於麻峪郎
甫殿圖之西更築重壩三十餘丈西岸添築小埝三十餘丈則

雖有漫水萬不能奪溜東注而石景山南北十餘里堤工俱可
化險爲平隄防工員料估約費銀二千餘兩查石景山隄工每
年領儲廂修銀五千兩部以　將項論亦屬力半功倍經王大
臣九卿會議　奏准　九月大學士鄂爾泰等奏同永定河南北
兩岸自頭工以下兩岸相距數里或數百丈中間漲沙湧起如
坻如洲河水亂流汎無定溜至二工則積沙成脊暴水緊至不
順下而橫行以故北決張客復南決鐵狗對岸之間同時分潰
各二三百丈自茔前下三四五工挾口甚多雖堵築已完而衝
突之形俱在自六工以下河如上板水仰滾至八工而河身益
高濟涸不動幾欲倒漾而西總緣水不東流蛇行拘怒臨所至
兩成頂衝南折則南堤潰北折則北堤潰其勢然矣說者謂河
身墊高自應浚至下口不知現在河形下口反高於上游河身
已平於堤岸倚藏堤外高可一丈八九尺一丈四五尺不等四
顧堤內高於水面纔四五尺或八九尺耳從來治水先治低處
上游姑可施工今下游之去路橫阻上流之灣溜方來縱使不
惜勞費一律挑挖旋挖旋淤終何補益至此濬築皆窮此督河
諸臣所以有請廢南堤另開築於北面倣照南河遥隄之法將
河身留寬十里之議也臣以爲永定河流突如其來發然而止
水性水勢俱非黃河可比十里遥堤之議萬不可行督臣河臣
亦稱原無善策未敢自以爲是竊思永定河之所以爲患者病
以上游留無分洩下口不得暢流經行一路中根旁薄以故搶
其性面游之變耳但收導其下口使不入淀而入河以甚淨歸
海再於上游酌建數壩以淤緩水勢並引入清河藉清刷淤則
不拘何道順利皆同就現在河形仍順南下之水性撥於半截

河隄北改挑新河即以北隄爲南隄沿之東下入六道口逆三
角淀北至青沽港西入河頭大河循恐潮沙迎落水罷停淤膺
作淺潮埝數段潮長從缺口散流潮落從缺口收入即河水出
槽亦如之則沙停於埝外水歸於河中河梏時藏潛淺潮歲以
爲常挖河之土自六道口上盡送北岸建築坦坡大隄入六
道口內則以七分接築南岸隄以三分作北岸淺潮埝上游自
半截河以上挑挖南北兩岸分建浚水石壩四座各開引河一
道一於北岸張客水口建壩二十丈即以所舊水道爲引河東
會於風河查鳳河本無大灘佔親王於高各莊散引涼水河以
爲恆流原奏分流之處東南各建一閘以資蓄淺未及範工今
宜遊照添建潛涼水河之水常注風河有淤淺處一併閘通律
清流充營即可於雙口之內開渠分入淺潮埝以借其灿刷一
於南岸寺蓋建壩十二丈以民間洩水舊渠入小清河者爲引
河開寬潛探俾歸牤牛河一於南岸金門閘建壩入十丈以運
河放道接牤牛河者爲引河開寬潛深至牤牛南接挑資莱河
建於勝芳河循其故道運新張莱城閘開至河頭之北與新河
下游合流而中亭臺山趙家房諸清河之會於勝芳河者皆得
迸迮爭流俾推蕩泥沙而東去又於勝芳河南岸築陽淀坦坡
隄一道王河頭之東與新河南隄對時不分渦水得入清流一
於南岸郭家務莛壤門十丈即以舊河身爲引河畧加挑潛歸
於新張莱城與勝芳河會流以上門壩四引河頭綿雖紛脈絡
交貫合清陽澗條理自明挻遇異淚之年或仍不免登逛而力
分勢殺料亦裨致舞難其引河所挖之土應俱於兩岸照淺潮
瀹式作拉沙埽壩口之上俱作石柱板椿以便防汎人等往來

行走其擋埝河道寬深工料丈尺及應設官弁兵役並鋪房器
具等項應聽皆河二臣詳悉定議另行題請至永定語資兩隄
夾東沙聚泥停一汛之後河渠即失故形若不及時挑挖則墊
平積高勢必至不能挑挖而後已向來河員錮習不利於挖淺
但利於築隄倘河成仍踏故轍恐不出數年不惟舊河上游積
淤一如今日即新河下門墊高無異當年仰懇飭於工竣分派
工段各專責成即汛過復淤隨淤隨挖所用工費於歲修項下
開銷挖淤時先期呈報即委大員監察工竣隨收不致汛至逆
濱無從查驗尚有貽誤照疏防例議處等因臣等伏思永定河
素稱難治水緩則沙沈易淤水急則衝潰無定康熙三十七年
聖祖仁皇帝勤帑數十萬兩自盧溝橋至永清壓築隄二
百餘里挑新河一百四十五里設官防汛雍正五年因淤塞淀
池有發請水達津之路
世宗憲皇帝
特命怡賢
親王親屢詳勘自郭家務改挑新河六十餘里由王履圮入長
淘河又恐下流泛淪幾淀染隄三十餘里惟是水悍挾沙日積
月累河底瀨高若只培隄岸不疏濬淤淺撤有如
上諭所
云但為目前補較之計而不籌及久違於運道民生終無裨益
者也前據協辦吏部尚書顧琮等奏請改築遙隄臣等原慮水
性橫悍或南或北併長不定將來改淄仍恐遍近遙隄是以覆
令再度家
特命大臣郭兩奏親往署度今郭雨奏既與督
臣李衙署河臣顧琮熱商遙隄之議萬不可行提於半裁河隄
北改挖新河又於半裁河以上逕段挑挖再於南岸兩岸建淤
水石壞四座各開引河一道自屬分流旁注藉清刷淤之切務
慇如所奏行令確估妥議具題再此次與舉大工應如郭附奏

所議令所屬各員分諳工段倘有貽悞致令河身淤墊該督等
卽將舉管之汎官並兼轄統轄之歷道均照疏防例題參交部
議處　報可　三年管堤總河印務顧綜疏治濁流之法以不
治而治爲上黃如渾河游花等河之無隄東水是也此外惟勻
沙之法交之黃河之通隄一水一參是也永定河暨然有隄難
言不治而治惟應用勻沙之法以圖徐處前議於北岸之張咨
南岸之寺臺金門閘郭家務各建竣水石壩開挑引河今郭家
務草壩已竣金門閘石壩石工已完現築小夯灰土伏畢原議金
門開建壩以渾河故道接猶牛河爲引河開實潘深至牛坨南
接挑黃家河達於滕芳河開至河頭之北於新河下游合流其
引河所挖之土俱於兩岸照淹潮埝式作拉沙壩等語現今估
挑引河將土方堆築拉沙壩使之出渾入清但恐水大時泛溜
過多仍不免淤淀之患惟有引河之南岸拉沙埝外逴築遙隄
頂寬二丈底寬十四丈高一丈五尺使泛溜極大之水亦有所
捍築可保無南注淤淀之患叉原議北岸之張客建壩一處卽
以所衝水道爲引河東會於厚河借其汕刷等語但思建造石
壩工裕浩繁更非且夕可能完漩請照郭家務改建草壩於引
河之北拉沙垎外大營減村東安之南建築適隄頂寬二丈底
貸十丈高一丈設過水大出糟散漫拉沙埝外沙沈於田清水
仍歸引河被淹之地一水一參至引河原係分潰孫發之外水
卽長易消不致淹淹廬含其引河太近之處酌量𤥨築護清月
隄再固安永積二縣有聞邑治倉犀亦應建築獲拔月隄此節
永定河用勻沙之法以圖徐治之大編等因大學士會同工部
議覆　奏准　三年十一月大學士鄂爾泰會同工部奏遵

旨會議直隸河道總督顧琮等奏稱牛截河應行修濬之處
積水彌漫時届孟冬水尚未消工不克施明春全河之水必不
能由牛截河改漬自仍由舊河而行下七工入工等處乃舊河
必由之路現在河身淤昂應大加挑濬等語此一時權宜之計
自應准其挑濬另疏題報又奏稱牛截河以下地勢甚窪自淘
河部以東至六道口一帶積水汪洋竟成巨浸若不設法使水
漸次消涸恐明歲又復積有雨水則興工無日應於牛截河先
建草壩一二座面寬各二十丈約六分過水使渾水稍稍淤墊
其中所積之水藉墊歸河水去地出然後可以遵照原議動工
修理等語查淘河村六道口一帶與三角淀葉淀等淀一片相
連自三角淀圖築堤坨分隔內外堤水渾水淤高堤外低窪如
故一過雨多之年適北田間行潦匯聚於斯仍成積淀而南面
既堤阻不能會歸惟恃一殘鳳河爲消洩之路以故停蓄不下
致令關築難施今河臣請於牛截河先開場庄宣引溜流墊窪
爲平使施工有地此亦一時權宜河屬應行者再河臣奏稱自
入工尾閘至老河頭約十五里乃渾水趁良大河要道應卽從
尾閘閘挖引河面寬二十丈底寬四丈探六尺至七入尺不等
總期一律探通俾渾流暢達匯律歸海等語查臣等原議牛素
河改挖新河入六道口而東經三角從之北直過老河頭其金
門閘石奪引河由渾河入牝午河黃家河勝芳河一路閘挖亦
經老河頭之北與新河河會歸大清河一路築埧坡堤分請隔渦
總欽渾水不能入淀無由數河不致貽後惠更費周章耳今河
臣爲目前行水計自不得不致濟下七入丁之舊河既水由舊
河而來自不得不開舊河之尾閘此雖亦權宜之詳但引河經

出之處撤稱從尾閘挖至老河頭約十五里是覓似欲從入工
直挖至河子門由董家河入楊家河矣夫楊家一河乃全省清
河之下口非有高岸夾東並無抵刷濁流之力以永定全河之
勢推擁抄泥灘畏兩入議恐楊家河必受淤楊家河一淤則淀
之下口先塞兩西來數十河之水將無路歸津則雖重隄隔淀
不皆成處設乎臣等恐見以爲引河應開而或經由董家河楊
家河則似乎不可應令河臣於逕北地面相度挑挖俾釋老河
頭北兩出其東即爲將來全門閘石壩引河之下口不淤淀不
囤請在河臣料已熟籌緣未經詳細聲明臣不得不爲過處也
至奏稱河謂壩謂頂衝危險處所應救灣取直酌量挑挖引河
以免衝激等語查永定水勢湍悍斗折蛇行而土性沙鬆隄防
未可深恃是應於汛前挑引導入中溜俾工程不致出險此河
身不須全挖而可免衝激之員法自從前河員惟務加隄工不
卸改挖引河以主汕刷坍潰大溜撤衝令河臣請於河溜險工
爲未甬之圍應如所奏令其籌度挖引預備物料爲錢築壩壩
之用其寺臺建覈原因地屬閘壩可以洩水受水也令既據稱
細勘該處隄外荒地不過數里誠恐開壩漫水容受無多查有
南岸五工背家務以下數十里俱不毛之土並無民居地面寬
閼可以容水將所請寺壘議建之石壩移於甞家務以下改建
草墻仍面寬十二丈約六分過水不特錢糧可省且渾泥將淤
斥鹵皆成膏壤等語既曾家務較勝寺臺應如所請改移至於
渾水肥田古有成效如徑淤關中渾淤鄰下載在史冊永定河
浸溢處所土性淤肥麥收加倍亦其則徵應行令河臣留心審
度凡係迴隄荒鹻窪薄之地皆可照依此法開壩洩渾放淤糞

將其留泥洩水之法或設閘以限之或挖塘以瀦之轉害為利是在河臣之盡心責力新任直隸總督孫嘉淦現在條奏永定河道情形伏祈　皇上將臣等所議建壩挑河之處　勅交河臣會同直隸總督商辦　三年十一月大學士九卿等奏會議兵部尚書協辦吏部尚書事果毅公訥親吏部尚書今投直隸總督孫嘉淦奏稱臣等自天津同京由永定之半截河至下七工抵盧溝橋循隄看得河道情形河身較隄外地面大勢皆高其六工以下河身隆起即春覓有高至丈餘者與築滿東水無異頭工二工隄岸稍貢背谷水勢迴轉至五六以下等工河身伏處僅數十丈且南北兩岸大概皆保沙士非分礙可能堅固汛發勢必衛決是以隄築萷後所費帑金無算仍不免患逃河臣顧琮欲盡棄舊河被水北行築十里遙隄以防之但十里之地廣閘無費河流遷徙則仍過遷隄則必又致遺決兼以所有人民廬舍欲盡遷之隄外則不能欲留於隄內則可處徙勢更張終非長策大學士鄂爾泰等又欲於半截河內另開引河以分其勢目今郭家務之草壩金門開之石工俱已興築其引河底高於河面五六尺七八尺不等勢常水不淀宣洩無由分減設異壅一來突然出口所挑引河不能容廣水勢來必屈由隨入則奔衝仍所不免至於新河之道欲使不入淀淀滙而入淀河意謂淀河水流可以不淤但查淀河之水本非急湖滿水借行泥終沈底壘逐年疏瀦而人力殘何縱不淤於日前亦必於日後淤淀淤只佔其蓄水之地淤淀河乃梗其出水之達萬一水口壅需清水無歸則潰溢之患何可勝言臣等再四詳度莫若因勢利導以免小民之篤疑以收永遠之利齊現今商岸之

金門閘北岸之張客皆建閘而挑引河已有成議臣等悉見以為張客之閘不必石工但建草壩再於而岸相度地勢閘建草壩寬六丈至十二丈為率過水以六分至四分為度分道之慮既多則水殺不致衝刷隨時水長即可宣洩更不畏洶湧奪道南岸金門閘上下多建數壩北岸少建使南遺之水常多水小則仍歸引河水大聽其漫淤數年之後草壩朽壞舊河之水丕改而南即以淤高之河身障其北向趨下之路天然　議輔堤岸議為堅實即沿河居民皆知設流淤田之水無足為患至於覩低堤之部莊立圍隄以保護遷零落之居民附大村以自圖擱淀築埝使舞過異議之水而泥沙不得溢入淀池中則百姓永無淹設淀池永無墊旨供其辦理數積殺去總河之鈌盛撤效力之人交興地方官如常保護上無興築靡積之費下無蹟料工作之護漫淤泥於田中民享其利遷清流於淀池水踏其軟等因具奏前來臣等竊思上年六月衝決隄岸我　　皇上特命大臣前往相度欲期永久奠安隨據協辦吏部尚書顧琮查勘奏請設築遙隄庶免衝決積經大學士部兩泰奉　　命勘得永定河水世水勢俱非黃河比十里遙隄之議萬不可行疑於年載河隄北改挖新河於南北兩岸建滾水石壩四府各閘引河一道等因綏總理事務大臣合同臣等議准在案令據兵部尚書協辦戶部尚書果穀公納親交部尚書令投直幕總督係寫淦奏稍永定河衝決之患實因築隄兩起莫若因勢利導等語查永定河隄工於康熙三十七作建築以來懸有年叢逆後新增隄歸均係先後測量水勢迋年添修仍不免衝決之患若能因勢利導使水盡歸南行減為不治而治之上業但故

道久成旗民廬舍一時勢難更復必須相度全河形勢通歷上
下河干籌畫盡善令孫嘉淦奉　　旨補授直隸總督其於永
定河趣勢之高下河形之曲折水性之歸宿以及居民廬舍之
遷從必須一一詳勘慎重於始相應請　　旨飭下新任總督
孫嘉淦河道總督顧琮會同復樹　永定河志六三年接西老
隄起築坦坡埝至武清縣龍尾止四十九里九分　東安李志
隔淀坦坡埝在褚河港郝北上接霸州下接辭海長五里乾隆
三年築北大隄自哈刺港接永清界起至賀家辛莊止乾隆四
年築　接北大隄興工於三年焚於四年　又接南埝舊名坦
垛埝乾隆二年築以格淀水西自霸州牛壩郝接西老閃起東三
武清縣龍尾止長四十九里九分入年於東西老隄工尾接築
橫埝長六十一丈十六年將冰窖以下廣東老隄連坦坡埝普
律加培並自籠尾接坦坡埝築至天津縣青光郝止東老隄自
南六工二十入號分頭起至橫埝長十入里入分坦坡埝橫埝
起至青光郝止長六十一里十四丈改坦坡埝爲南埝北埝上
段舊名北大隄乾隆四年築西接北岸六工十六號重隄起至
東安縣賀家新莊止長三十六里一百二十六丈五年自北大
隄三十四號至武清縣東蕭家莊鳳河邊止接築北埝長四七
里一百二十六丈以纍淨河北漾至十六年上段亦改稱北埝
共長入十一里一百二十六丈分爲北埝上中下三汛二十年
北埝六工二十號改爲下口河循北岸歸沙家淀二十一年於
北埝之北築遙埝一道西自承清縣趙百戸營郝前接北岸六
工十五號重隄起東至武清縣南宮郝北鳳河邊止長入十四
里九丈二十七年十八號以下淨流湯淤十餘里二十八年取

直接築共長八十一里九十五丈河出北埝十七號外循遙埝內行又於遙埝之北築越埝一道西自永清縣半截河郭後接北埝岸六工八號重隄起東至武清劉家莊後止長四十九里一百二十八丈三十二年河出遙埝外行遂以越埝為北埝巨十八年改北埝為南隄四十五年北隄七工工頭西至北岸又六工大隄八號接築北隄長四十九丈此南北埝大略也

加築石景山隄會典事例七百一

四年補遙隄濬遙河開金門閘兩引河築長安城曹家務求賢邨半截河草壩郭家務灰土檻建高橋邨涵洞

是年

命尙書公訥親勘故道正月總督孫嘉淦補築北岸求賢邨以下殘缺遙隄濬隄外淤塞遙河起三工接官鋪後訖五工何麻子營長八千五百二十丈凡四十七里三工汛內補遙隄十段濬遙河三段四工汛內補遙隄四十九段濬遙河三段五工汛內補遙隄一段浚展遙河五段四月總河顧琮奏開曹家務以下

郭家務小梁邨雙營氷窨三聖口等處淤河計四十餘里向淤
淤河間段疏濬由三聖口直達津水窪入淀凡濬河一千七百
丈面寬五六丈及八丈底寬三丈深一二三尺有差又金門閘
壩開引河兩股分流西股自閘下至長安城草壩引河長三千
三百七十二丈九尺長安城草壩引河自壩下至邨西南會金
門閘引河長六百七十九丈九尺二引河會流處起至張貴莊
西南入中亭河止長一萬七千四百五十二丈統計西股長二
萬一千五百四丈八尺計一百十九里東股自畢家莊起至楊
青口南長八千五百五十三丈一尺三寸凡四十八里兩河俱
按舊河形挑挖面寬五六丈至十二三丈底寬三四丈至七八
丈深三四五六尺有差畿輔安瀾志築長安城曹家務求賢邨半截
河草壩郭家務灰土檻高橋邨涵洞詳下注其歲修疏濬下口鄭

家樓東河心淤灘五百三十六丈面寬三四五丈不等深二尺又六道口引河一百六十丈面寬十一二丈底寬九丈深二尺五寸無壩口展寬舊隄出水鉄口並河嘴五處畿輔安瀾志自北岸六工十六號起築北隄至東安縣賀家新莊止長三十六里永定河志六其用銀長安城曹家務求賢鄁半截河草壩郭家務灰檻築遙隄共五萬六千六百九十五兩四錢四釐九毫金門閘石壩長安城草壩以下引河並築隄埝共四萬九千二百六十九兩九錢四分入釐永定河志十　總河顧琮奏金門閘壩工應挑引河自出水護壩排椿外起至韓家營北由家常莊至長安城又與長安城草壩合流若兩壩水勢僅一引河分洩恐難容納今的量兩股分流其西股自小楊青務由牤牛河西岸至楊青口入津水窪應傳送疾而汎漲不致旁溜以上金門閘石壩及長安草壩應挑引河工程　按顧奏永定河志奪今據畿輔安瀾志　漢名臣傳乾隆四年正月直隸總督孫嘉淦疏言前奏金門閘上下多建草壩使河漸復故道但建壩必閉引河誠恐汎水大出不無旁決今於金門閘下增設草壩一其引河不必復挑即歸金門閘引河中蓋此即永定河

故道由中亭玉帶以達津歸海臣循舊迹開濬其新建草壩四分過水使引河之中時有水流一二年後郵城保固然後多開草壩使水大出則故道可全得旨果然如是誠爲善舉且試爲之

正月大學士鄂爾泰會同工部奏會議直隸總督孫嘉淦等奏稱覆勘金門閘石壩原議入分過水但一年之內入分以上之水亦不多有悉心商酌請於金門閘之下長安城草壩添建草壩一座以四分過水分流南下水小則草壩分洩水大則石壩一併減洩至郭家務壩面俱係素土應築灰土攔一道以資抵禦再南北兩岸建設多壩非旦夕告竣請於南岸郭家務以下七工冰窖地方各量開旱口一處用埽裹頭以洩凌麥二汛之水工上汛各工既經多建草壩水勢有所分洩則下汛七入等工均可無廂修築並半截河以下引河隄埝等工亦當量爲減省統俟各壩建成引河疏就之後再將引河經由地方城池村落應行護衛之處詳勘前議築隄保護等語查永定河形上游低於下口河身高於地而故道固應議復而挑濬務宜相幾今該督孫嘉淦等既稱郭家務石壩改建草壩寺臺之石壩移於賈家務改建草壩其張各之石壩亦請改建草壩之處會同總河顧琮詳查各款俱意見相同應照原議其草壩引河不必另挑即濬歸金門閘引河之中等語亦屬隨地制宜又稱於冰窖地方量開旱口一處是預防之計但汛水漲發作何歸宿有無妨礙民舍田廬應令該督等妥協辦理

五年築坦坡北埝石景山汛內片石土隄開引河復永定河故道

二月總河顧琮以葛漁城等處受淤接築坦坡北埝起六工北大隄尾至鳳河西岸武清蕭家莊長八千五百八十三丈五尺

乾隆五年二月直隸河道總督臣顧琮奏永定河下游之范甕口鄭家樓葛漁城一帶地窪積水上年陵汛水由鄭家樓東殘廢民埝缺口流出入沙家淀匯鳳河達津歸海臣於本年二月二十五日前往永定河下口率同永定河道六格履看今歲凌汛已過凡應築隄工應疏河道即令辦理惟鄭家樓一帶低窪地畝渾水經由漸得受淤可望種收之利但其平地慢流漸往西北將來恐有礙及田廬當先籌查北岸隄頂接連草壩約百餘丈葦壩殘缺民埝令河兵力作修補完竣以禦其西漫之勢下口一帶照例動項挑濬深通使其東往第下口疏濬惟有賴設挑河上方價銀並無稭料開銷之例若再請添設寔属築費查下口向有河灘產葦官地四十餘頃從前收數不過五六萬爲自專員經理以後每年所收數倍於前俱貯各工以爲歲修於估銷冊內據實聲明造報上年着降該道六格選委妥員查收較前更多今議草壩可動撥此項官葦應用錢糧部可節省一面仰會臣孫嘉淦商辦 畿輔安瀾志總河顧琮以淘河葛漁城向因積水蕭估未曾旋工今窪下地俱已受淤奏准接築坦坡民埝自新築未完大隄尾起至鳳河西岸蕭家莊止長八千五百八十三丈五尺 接永定河志六云北埝長四十七里一百二十六丈用銀一萬三千四百八兩六錢四分八釐永定河志十四月

修石景山汎廳郁小屯天將廟後舊片石土隄用銀九千七百八十七兩三錢四分四釐六月顧琮奏開張貴莊引河尾閭長四百五十丈寬四丈深一尺展牤牛河起小楊青務長一千七百九十六丈面寬四丈七尺底寬二丈四尺深四五尺西股引河起無梁店長二千五十丈抽槽寬一丈深一尺東股引河起牛坨東長千七百丈抽槽寬一丈五尺深一尺其歲修疏濬下口起鄭家樓舊埝順河灣至六口道郁後長千八百七十九丈五尺面寬二丈四丈至八丈底寬二丈深二三四五八九尺不等工用支自引河存剩項下採畿輔安瀾志直隸總督孫嘉淦請復故道九月大學士九卿會議

硃批依議速行其兩次建壩皆失於高乃顧琮與河員不能奉行盡善之咎著該督查參初六日興工開金門閘之重隄濬西引河

十三日開南隄放水復行故道得

旨獎許

硃批永定河應歸故道朕已慮之久矣今孫嘉淦一力擔承妥協

辦理甚屬可嘉俟一切善後事宜詳勘妥辦明年伏秋兩汛果保

安瀾著該部議敘具奏至善後之事計最為緊要該督與河道總

督從長妥議具奏至永定河既歸故道此後河道總督應否尚設

之處亦著一併詳議具奏又

硃批開河之後朕日夜廑念覽此奏大慰朕懷矣非卿一力擔承

斷不能成此事然此時尚未可侈然自足也必俟明年諸事妥協

伏秋無妨然後可以慰衆望而吾君臣此舉方不為目昧也

孫嘉淦又因御史周祖榮陳善後事覆奏放河以來派員鄉永

清固安霸等州縣近河村落有宜築堰防護者已勸民自築並

無應遷徙處民情難靜而易動惟當安百姓身家不可張大其事驟驚愁民之耳目

五年九月大學士九卿奏會議得直隸總督孫嘉淦等奏稱永定河前歲潰於固安霸州之野泥留田間而請水歸淀閘有浸掩不為大害自築堤以來始有潰決之患雖歲麋帑金竟無成效乾隆二年大學士鄂爾泰等勘明於金門閘建石壩一座下挑引河即係永定河故道惜其壩身太高不能過水乾隆二年臣與訥親合詞具奏請於金門閘之上下再建草壩務令過水以為漸復故道之計荷蒙聖恩俞允臣隨與河臣顧琮相度於金門閘下長安地方建草壩一座乾隆四年告成壩身又失於高上游不能過水而下口改徙於鄭家樓等處淺水河臣顧琮與臣商酌下口既已宣暢則上游放水似可酌疑乃去秋今秋兩汛經過而下口地方仍有未妥是以臣前面奏親勘今撈下口河流自鄭家樓逆折而北歷龍河鳳河稚拔河之下游清水俱有壅滯且去北運河不遠偏再沖汛恐礙運道若欲築隄挑水改使南行不惟地已淤高工費浩繁且仍係東淀下薪其淤勢河所底止去年冬閘臣與顧琮奏請於葉淀之東挑河引水使入西沽之北今拗入口之處逼近運河居民稠密揮水經流終非長策則是下口之道窮必於上游放水金門閘之引河東西二股自畢家莊分流東股歷牛坨蕭坨等處由津水窪入淀渠身深逼但歷鄚莊頗多水勢不能寬展其再股河道俱行賸野下口入中亭河一百餘里之內止有王莽店一處遇近河岸其中亭河入淀之處止有范家口蘇家橋等處鄚莊尚需保護中亭及玉帶

河南隄尙須加鑲其餘並無妨礙鄒莊城垣之處河身寬大兩
岸開展詢之土人僉云此係永定河故道應於兩股分流處將
東股之口築高數尺還異攔之水則兼入東股以資銷減尋常
汎水專走西股因至金門閘再行相度見石埽上不過數十丈
即係河流頂沖之所於此慮開一土埽不必草裏石鑲但令攔
展寬深則全河之水頃刻可過一出隄口即人金門閘引河順
流暢達今水甚小斷無沖淹將來汎水漲發散入田野民收肥
陜之利經流歸積安行故道即使閘有漫淤不過一二鄒莊較
之濆隄淤淀之害不及十分之一即使保護鄒莊不過零星疏
築較之歲修搶修之費亦不及十分之一再此金門閘之引河
即係大學士鄂爾泰奏議開之河今閘隄之處緊接金門開石
埽之上與詢親興臣原奏相符皆係已成之議並非新有更張
總而計之下游已無可行之路上游現有天然之河開隄放水
則費小而害輕築隄束水則費大而害重熟思此策更無二詳
開隄放水日期不可遲延今年河水本小霜降已屆水涸流細
放之使出可以操縱由人因共所至網加相度張爲保護謹擇
九月初七日興工將引河之內禁理通順川口之處挑挖疏引
於九月十六日開隄放水居期臣與河臣顧琮親至其所可否
仍令詢親前來公同閘放等丹查乾隆二年人月開大學士臣
鄂爾泰奉　　命勘挖於平截河隄北閘挖新河於南北兩岸
建滾水石壩四座各開引河於南岸金門閘建埽八十丈以運
河故道接牤牛河者爲引河閘請寬深等因堅總理事務王大
臣會同臣等議准在案乾隆三年十月內撐肯書果殺公詢親
直隸總督孫嘉淦奏請將張客之閘不必石土但建草埽再於

南岸金門閘上下多建草壩北岸少建使南洩之水常多等因
者臣等議以永定河之水若能因勢利導使水盡歸南行議為
不治兩治之上策發令督臣會同河臣擬加細勘具題再議間
經總督孫嘉淦等覆勘金門閘石壩原議入分水過水但一年之
內入分以上之水不多有細心商酌請於金門之間下長安城
地方添建草壩一座以四分過水分漾南下等因經大學士界
衛奏會同工部議准亦在紮永定河故道屢勘經議因行形
勢遊縣更收是以中北兩下游經水之處已多淤基自全行疏
築終非經久之計故原議於上游添設草壩因勢洩水使鑑歸
南行但全河之水悉行開放雖係開復故道而更改之初宜卸
詳俱前經該皆會河臣奏稱於金門之下長安城地方建
築草壩四分過水分護南下因壩身仍高不能過水而河臣屬
琮又以下口改移於鄭家樓等處洩水令上游暫綏放水亦
屬河臣慎重經理之意今下游水道經該督親勘實集宜洩
善策請乘水涸流細於金門閘之上開隄放水以為漸復故道
之計查大學士鄂爾泰等議覆案定河必故道須相度
全河形勢遙歷上下河千方可籌畫舊為垂入之經今既據
該督等通身需算獲金門閘現籌引乘放水操由人異
河等等會商意同照所成辦水時必由之郝莊民舍
壞慕廳令飭地方官預為加意防護東股道所歷郝莊既多
自應於分流之處築壩攔水雖撥該疏水遇異之之始行
分洩但永定水性靡常倘遵汛漲之時西股下流稍有水漲以
致橫溢旁注或東股未入轉多而附近之先莊民未經濟為
防護淹浸為患亦未可定應令督河二臣先事預防至中李玉

帶等河加以永定河水匯注增流其南隄應行加鑲之處應令詳勘加鑲保固

五年直隸總督孫嘉淦奏永定河歸復故道一案臣前奏明於本月初七日興工十六日放水臣隨委效力員外秦嶠會同永定河道六格等督率河員如期修濬臣於十三日至金門閘河臣顧琛已到工所會同於金門閘之上開挖重隄二十丈挑濬河槽二百七十餘丈使入金門閘引河之內其金門閘引河東西二股現將東股閘塞令其專走西股其西股之中尚有淺窄處相度開挑自楊青務起至李各莊止展寬挑深共三千六百餘丈每日用夫一二三千名詢之居人耆老僉云渾水散漫不過數寸尺餘一日二日卽涸而所過田畝皆成膏腴從前過水之時間有漫淹不爲大害官紳士民詢謀僉同十五日各工俱竣十六日辰時開放河水頃刻全河已過順軌安流善後事宜容勘議另奏

又疏十六日開永定河南隄放水復歸故道隨卽策馬沿流而南見河流循軌二百餘里之內過近河岸郵莊不過十數處易於保護兩岸地勢平衍汎水一至可以散漫平流不能爲害至中亭河清渾合流之處渾水入後清不過漲高四寸將來不致潰溢又隨流而東睹其清渾盪刷不過數里水色已清將來亦不致淤淀

漢名臣傳

五年十月江南總督高斌直隸總督孫嘉淦等議河務善後將宜疏言永定河應於固安城南霸州城北之閘順流東下由津水窪接連東淀直達西沽入海則上游灘水自銷霸州城北築護墻圖城保定縣城西千里長隄下自新莊進北至城東路隍村隄根僱淜應加寬厚其路隍以東至牛頭郭接連營田圍埝五十餘里議築造隄作重障議行

十一月直隸總督孫嘉淦處據

御史周祖榮稱永定河改由故道所有近河鄉落不無浸溢請
勅查水道所經必應遷徙者若干鄉先擇不受水患之地
酌給遷費等語查該河以來嚴飭各官履勘採報涿州良鄉永
清新城雄縣固安霸州等州縣其中近河鄉落有無庸築給防
護者有宜築一面者有宜築兩面三面者俱已勸諭居民自行
修築並無必應遷徙之處緣此地歷年過水民皆聚居高處閒
有散居低處者令止在本鄉挪移地方官量加資助亦無庸給
與遷費別行安插又稱豫防搶護地畝查明存案將來撥補或
給價之處尤屬難行蓋渾水經由若止浸流平過則地皆淤肥
即可種稷如改流頂衝之處必須隨時防護即有衝坍亦必待
事後查勘所奏均無庸議總之民情難靜而易動現在河流順
執民情安靜一切善後之圖惟當周詳慎重以安百姓之身家
不可張大其事累
驚愚民之耳目
六年堵金門閘放水隄口展雙口等處河挑葛漁城河槽濬新河
口以下開川字河築張客曹家務月隄改郭家務壩築胡林店雙
營小惠家莊等壩
正月十八日
命大學士伯鄂爾泰尚書公訥親乘驛前往會同總督孫嘉淦總

河顧琮悉心查勘又因永定河放水經理未善以致固安良鄉新城涿州雄縣霸州各境內邨莊地畝多有被淹之處孫嘉淦

奏永定河工公議暫堵隄口俟引河挑挖寬深再行開放臣實不敢扶同（按此奏畧見永定河續志）

諭以不必固執已見二月總河顧琮奏永定全河之水於平家莊出口入鳳河達大淸河乾隆二年劉鑲挑挖雙口以上至平家莊長九百餘丈僅寬三四五丈不等應展挖寬深並請於葛漁城北埝外至麗家莊抽挑河槽引啞叭河水入龍河即以挑河之土培築北埝自平家莊前起至雙口橋南長一千一百五十四丈面底均加寬二三丈深四尺五寸至五尺不等河坡挑寬一丈深三尺三月顧琮奏挑河築隄及工程既經准行復議從中阻汎漲設有疏虞咎將誰歸此事已與督臣意見相左臣在

任無益按此奏略見永定河續志

諭賫之又奏金門閘以上新開隄口現在堵閉惟舊河身自金門閘新河口以下至北蔡淤平一千餘丈必須挑挖分為四段自北蔡起至趙家樓一百餘里較金門閘低三丈餘其間淤高十六段先挑八段長一千四百餘丈趙家樓以下至八工尾調發河兵挑濬自鄭家樓至西蕭家莊計長十餘里應挑直河自西蕭家莊魚壩口鳳河下游調撥俻船夜夫疏濬部議覆准挑北岸二工麻家莊二百二十丈三工求賢莊九十二丈十里鋪二百六十丈四工雅地一百五丈五工北戈奕一百二十四丈南岸四工官莊三百丈五工鹹廠一百七十丈曹家務二百五十丈面寬八丈至十四丈底寬六丈八丈深三四五六尺不等又大學士鄂爾泰議覆鄭家樓至魚壩口歸鳳河一帶就現在淤

墊處開濬疏通並將五工以下河溜逼近河根如曹家務何麻子營半截河四聖口武家莊安瀾城等處切挑河唇截挖淤嘴於麥汛前趕挑八段又啞吧河下游葛漁城南淤高漲水無路應於北埝外挑河槽一道引啞吧河水入龍河二水合流難以容納於龍河之東挑洩水溝導龍河水下游至龐家莊會入鳳河計挑北岸五工何麻子營一百六十五丈六工半截河一百八十五丈上七工四聖口一百六十丈下七工五道口一百五十丈八工安瀾城一百九十丈南岸五工曹家務一百四十五丈上七工武莊一百八十丈八工宋流口二百五丈均面寬五丈五尺深五尺五寸至六尺五寸不等北埝河槽長一千八百餘丈面寬二丈底寬一丈深三尺龍河東水溝長七千餘丈面寬一尺斜深二尺據畿輔安瀾志顧琮又奏開川字河四段長一千二

百丈左支河長二百三十丈右支河長二百有七丈據工部奏合之堵築南二工放水隄口等工用銀一萬七千八百四十九兩九錢六分據永定河志十又奏築北岸頭工北張客月隄起天字四十三號至四十六號長五百丈頂寬二丈底寬八丈十丈不等高一丈三尺南岸五工曹家務張字十八號至二十號長四百五十丈頂寬二丈底寬十二丈高一丈五六尺七八尺不等據畿輔安瀾志用銀一萬六百兩永定河志十曹家務月隄用銀六千二百兩張客月隄用銀四千四百兩歲修疏濬下口自鄭家樓南起至西蕭家莊東歸魚壩口河止長二千十丈面寬五丈四尺至七八尺底寬四五六丈深三四五尺不等又自閻家莊西起至閻家莊東止長九百三十丈寬四五六尺不等深二尺又展寬新河自二光民隄缺口起至叉光廟止長五百一十六丈五尺寬二丈至三丈三尺不等深三尺乾隆五年

九月大學士九卿等奏會議江南河道總督高斌等奏稱永定河下口淤墊亟應改移於固安城南霸州城北以順南趨之勢而引河兩岸不設隄防汛水長發則任其出槽平漫溜勢既散低田可收淤肥之利其霸州城郭圍築護隄近河郭落加築土總肆大水可保無歲此實以不治為治之上策也臣等詳籌以為西入中亭河會西淀白溝諸水由玉帶河轉而東趨實不若於固南霸北之間順流東下由津水窪接流東淀直達西沽入海尾閭寬則上游漲水消退自易此實天然最順形勢臣等擬於明春麥汛以前先令水由西引河入河則偏西一帶窪下戧地或過浚水即可得淤於今冬明春半年之內隄朔寬展將東引河再加修理逼順其中間近河鄚莊易於遷徙者預為遷徙可以防護築隄防護又霸州城郭應築護城圍隄又自鋪疙逈以西起至崗家口接連上六工隄止築橫隄一道約長二十餘里以護城郭鄚莊至鋪疙逈以西地勢淤窪所有佔埝應行粘補以保護州鄚莊俱於麥汛前修完麥熟後再將東引河河頭閘放並將津水窪高橋以南民埝開通將西引河暫行堵閉俾全河盡赴東趨循秋汛後河勢已定隨宜辦理至金門閘放水之處此時大溜出口舊河已經斷流且可不必堵塞新河之口現且用草裹頭不必遽令展寬倘還伏秋汛盛漲舊河宜洩其大半可以無虞數年後如果新河順軌安瀾再將舊河裁斷保定縣城以西下里隄自新莊迤北天宇號起至城東路疃鄚止玉帶河河溜逼近隄根最為險要應加寬厚其路疃迤東至艾頭村接連營田圍埝約長五十餘里臣孫嘉淦顧琮見在議估加築月隄一道以作重隄臣等勘得茲處玉帶河形勢卽永

定河水不由西下其西淀白溝清水至此收東太紫亦應修理
合詞合奏等因查乾隆二年八月內大學士臣鄂爾泰奉
命親往詳勘永定河水勢擬於南岸金門閘建壩八十丈以洩渾
河故道牤牛河者為引河閘竟清濬其故道於下游合流
皆得迸注爭流併推盪泥沙而東去酌改閘壩事宜等因摺奏
總理事務王大臣會同臣等議准在案本年九月初一日直隸
總督孫嘉淦奏稱永定河從前散流於固安霸州之野泥留田
間而清水歸淀閒有漫溢不為大害自築隄束水以來始有實
隄淤墊之患臣親勘金門閘之引河有東西兩股係永定河之
故道足以容納全河之水應開於二股分流之處將東股築口
高數尺遇異漲之水則兼入東股尋常汛水專走西股再金門
閘以上閘過一土壩不用草爽石鑲但令掘展寬深則全河之水
頃刻可過一出隄口即入引河與河臣顧琮合詞具奏等因經
臣等議覆均照所請辦理在案九月十八日欽奉 諭旨令
江南河道總督高斌會同總督孫嘉淦等詳悉相度確酌定議
經工部行文欽遵今據高斌等勘奏查永定河之金
門閘以上既經開閘放水順軌安流其挖河引水歸淀入海經
由處所應濬應築之處應如所奏於東西兩引河濬築使補保
定西淀白溝諸河加幫修理各工先後興修六年直隸河道
總督顧琮奏永定河從前原無隄岸漫走成河 淤停為地京南
霸北涿東武西皆其故道數百里內任其游蕩遷折水性湍悍
伏秋大汛當其沖者田廬被淹民苦水患是以康熙三十七年
間 聖祖仁皇帝 命自盧溝橋以下挑河築隄若從前運
水不為民患自毋庸糜 帑開河築隄也今金門閘壩外洄南

務北長東永西地方百里之地較從前地面僅四分之一勝芳大淀久經淤成平陸是游蕩之地狹於前而容水之淀小於前伏秋汛漲四漫横流水必深於前今昔之異也况生齒倍人烟稠未使村村還從豈能處處防護此水性無定實有所難現在試看於淩汛水已盈滿兩岸漫出若經伏秋大汛水勢倍增則漫淹更甚有必然者查乾隆二年内汛水異漲從北岸張客漫口洩出十分之七南岸金門閘之迤上鐵狗設口洩出十分之三人民田舍即淹設難堪查異漲之水雖倍尋常大汛十分之三不過等於平常汛水十分之六今引全河南注倘遇伏秋盛漲較之從前鐵狗設出水勢分數必然更大况永定河之所以爲患者總以渾水淤淀下游不能暢達之故今雖名爲改復故道實係導水於兩淀之閘若引河淺狹則有漫淹之患寬深則有淤淀之處竊思先王因害而修利不可修利以倡害改復故道一語雖名爲上策有害民生萬不可行夫渾水若無堤而有岸雖有漫溢不致奪河如漳河是也今永定河改歸故道無堤無岸一過伏秋大汛溢出之水四漫横流奔騰孰下一往莫築必然奪淤當其沖者必致爲害此其可慮也今若將河身挑挖寬深導之盡入玉帶河雖清流可以刷渾不致淤塞但下游終歸於淀一入止水漸積必淤東淀既淤則勢如扼吭將來玉帶河亦必因之而淤並西淀自清河水無路達津况伏秋大汛河水漲發出槽四漫水性就下溜之所趨得勢奔流則必自刷一河滿行奪溜其引河下口亦必立見其淤即如雍正十一年麥汛天閘引河於三角淀之南寬七八十丈深一丈二三尺不等迫伏秋汛水出槽漫過三角淀北另刷一河隨將天開引河一夜淤成

平陸今將引河挑挖闕不能如天開引河之寬課則將來之引河不免淤墊此其男暢也玉帶河乃西淀之尾闊泉水之總匯寬課逼暢由東淀入大清河乃東淀之尾圓兼之西淀諸水總匯達津錯海東淀之有大請河節如西淀之有玉帶河也查新河金門開以外固新壩一荒地勢穿下並集河岸而舊河甫自郭家務老堤接築隔淀坦坡淤因十因里王洞子門北自年載河以下堤外逕築堤淦因十因里至麗家莊此兩堤相距三十餘里與共挾集岸之水不如挾有淤之河與其導水入玉帶河錯淀不如導水人大清河舊津此其顯兩易見之理盡河務羅者多有郊者少言之易而行之難要在因勢制宜審今世之形勢積事理之重輕使小民不致受水之害亦無淤淀之慶乃爲經久之覓圖永定河自築堤閉河導水入淀以來原以永衛民生轉致淤淀爲患蓋因渦流入止水故也

世宗意皇帝輪旨令尋河別由一道入河勿使人淀可溯探本請源一言而舉其要凡治渾河毋能達越者也令欲爲永定河彗再全之策首當令其別由一道現在舊河節別由一道也潘季馴河議辨甚云河流渾渦淤沙相半流行既久遙遷淤潑久甫決者勢也爲今之集止宜寬立堤防約攜水勢使不大段湧流耳此部季製增築逕堤之意也今永定河河層高於堤外之地與黃河相似應仿潘季製治責河築逕堤勻沙之法於上害而岸緣堤之外增築逕堤與舊有逕月而堤逕終相接既可以爲重層保辟又可故淤勻沙其所築逕月堤必高於婁堤散尺以防異漲於麥伏二汛做南遂河放淤之法所量放淤難兩堤之閒不能如南運河淤與堤頂相平亦必高於河層倘遇伏秋異張漫過穢

隄面月隄之內地既高於河唇隄又高於樓隄則後蓄之水必
盈科而返此理勢之必然者卽遇異漲既有遙隄防護又有現
在減水各墻無處之決永定河之病在於下游河唇淤高水難
逺下應將五工以下之河唇挑苑如舊其挑河之土加埽兩隄
仍將半截河之下大隄挑斷數百丈循照原議於此另挑河道
以作尾閘仿前總河靳輔之法挑川字河王韓家樹之東入大
清河卽以挑河之土作拉沙洩淌埝而下游分洩飯遶則五工
以下亦免淤矣京南一帶懸水壁由龍鳳等河合流入大清河
將渾合歲難以容納應自葛遶塽北埝外趨至鳳河之匯家莊
止另挑一河引堙吧龍河之水入鳳河應北來懸水歸宿有地
卽以挑河之土埝築北埝於鳳河下游之麗家莊起另挑一河
至西沽之西入大清河使其分議以減水勢並將郭家務之下
大隄挑斷百餘丈導水於滿淀坦坡埝之北入引河以資分洩
再於鄭家樓疏濬支河一道於葛邀坡東與北股合議蓋渾河
上游與中段兩河溜不並行若下口則支河愈多分洩愈暢既
有減水石草各斷以滅水勢又有樓遥隄以資捍粱下口遇暢
上游無阻河唇不致淤高萬全村也　六年大學士伯鄂爾泰
等奏會勘永定河舊河五工以王七入工逐漸淤高至丈餘三
爵淀難歲有疏濬仍復淤平由鄭家樓北逾折而東勢說不順
且會入鳳河難運道已近應改由上游故道從引河放水不誠
隄防俾滯復其舊但水姓辦定導之散漫必先籌其歸宿孫嘉
涂遙請開隄拔水實係經理未善所有新開隄口應卽行堵築
俾涭水早消播種無悞並爲將來施工之地已經臣飭親具奏
請　　旨遵行改河之初不得不以引河爲之約束現在河流

淺狹又經淤塞應再加開挖寬深使麥汛發汛之水河身可以容納至伏秋大汛然後順其有漫則附近民田仍可收一麥之利數年後都莊應移應護已有定局再隨宜籌理但引河過之不兌淤勢拔有殊貫工力有攻璃巨馬牲牛等水匯為一河水引河酌北地勢隳順應酌景開河一道將墳廣等河水導入在河上游令其衝剛泥沙並於河頭建壩開下游窪入王帶中引惟逆中乎過於淺狹應閉濬深通臣等現查淩汛由中亭玉亭人乃之處請渾相舊可稍交順復乘舟查看東西各淀其中帶高淤溜之處甚多應於淀內閘挖引河或與大河相並開成錢道三道每歲設法政濬則漬水去路宣過既可減浚盛漲渾二經由亦可資其蕩剛季匯水過玉帶東經淀河仍可刷沙而水但恐淀河不能容納之水將沙泛入淀池止水之內致有勢行應添設舉船之類歲加疏濬不令淤積再引河下游接近南佔與柴伏淀僅隔一錢民埝每歲請水盛漲泛入南窪茫不大窪隄防即有透淀之應應築堅實長隄其玉帶河長隄應築寬為自路驗東至艾頭都接連營田同埝約長至五十餘里加築厚隄一道已壩江南總督高試等會衝奉旨准行舊河身月仍留分被異漲即由現在下口出水再將村莊詳看應還移應應保護者然後開隄放水再原議令水由東殷引河達津水者將高橋以南民埝開過宣浚查津冰窪上接黃家河以蓄圍隄積水若渾流經此則積水無歸今另議閘濬引河又舊河分南水勢應毋廝再行開過撥河臣顧琮議稱永定所以為患者總以渾水於淀下游不能暢達之故難名為改復故道實係導水於兩淀之間引河淺狹則設寬深則淤今由引河導入玉帶避

請疏可以刷運但下游消歸於淀一入止水漸積必淤東淀既
淤則勢如挑浣將來玉帶河亦必因之而淤並西淀白溝諸水
無路達津深爲可慮等語查渾流歸入玉帶清水推刷不致淤
寨河臣與臣等所見相同玉帶以東雖係經由淀河渾沙不免
泛入淀池已議疏溶河臣顧琮則以爲淀河淤高尚可疏溶淀
池若淤則人力必無所施又顧琮議稱改歸故道無隄無岸一
遇大汎四漫就下則必自刷一河溜行奪溜等語查河槽閘深
如遇漫溢共勢必緩豈致奪溜卽便奔溜亦遇隄岸迫東橫決
爲患者輕重不同河臣顧琮則以爲橫流趨下勢必奪溜當其
衝者爲害與隄岸瀆決相等又顧琮議稱　　　世宗憲皇帝
諭旨令渾河別由一道分使入淀誠爲探本清源凡治渾河莫
能遊越等語查從前河疏固霸之閘渾水直入淀內以致柴伏
勝芳等淀多有墊溢今議由引河導入玉帶清流其漫溢之水
則说流田間請水歸入河淀又於舊河分被水勢與從前全河
注淀不同是於　　　世宗憲皇帝諭旨責無違越河臣順琮
則以爲渾水過玉帶河以東若穿入淀內積久必淤夫詳河水
道原因下川無久善之策是以有歸復故道之舉今據河臣順
琮議稱永定河之病在於下游河唇淤高水雖速下應將五工
以下之河唇挑挖如舊其挑河之土加培兩隄仍將半裁河以
下之大隄挑斷數百丈方挑河道仿前總督新蓄之法挑川字
河至韓家樹之東入大清河卽以挑河之土作拉沙洩潮埝再
將郭家務之下大隄挑斷百條丈導水於隔淀坦坡埝之北入
引河以資宣洩再鄭家樓濬疏支河一道於葛遞壩東與北股
合流盡渾水上游與中設兩河溜不並行若下口則支河愈多

分洩愈暢京南一帶瀝水向由龍鳳等河合流入大清河清渾
合流難以容納應自葛漁城北埝之外起至鳳河之麗家莊止
另挑一河引壁吧河龍河之水入鳳河則北來漲水歸宿有匯
卽以挑河之土培築北埝於鳳河下游之麗家莊起另挑一河
至西沽之西入清河分流以殺水勢再於上游兩岸穣隄之外
增築逕隄與舊有遙月隄相接飭可重層保障又可放淤匀沙
所築逕月隄必須附高於穣隄數尺以防異深於淺伏二汛酌
蠱旋淤分其高於河居卽異揉復過綫隄而月隄內地餘高於
河盛隄又高於襪隄又有誠水谷壩下口通暢上游無涸河嚴
不攻於高等因臣等查舊河下游卽使並挑豈能永無濟淀但
頤琮既隨去工以下可以挑挖如舊不致復淤自必確有所見
且隔河放水各工非二三年不能完畢此二三年中卽照顧琮
所議試行亦不爲需如果屬通順何必多用工費倘無益再爲
改由新河蓋各工內如原議籽玉帶長隄加培高厚路嘩都遂
東加築月隄五十里又如臣等所議閘溜東西淀河等項無論
水道由何處行走俱係應行之事等因又直隸總督孫嘉淦參
稱臣至金門閘放口之處見上游雨隄內河水濬補新河兩岸
畏出之水甚少蓋因漲水日夜不息將河中自刷寬深現令大
溜水面寬至七入十丈四五十丈不等船走中丈萬不到底其
水甚深是以設溢較少自金門閘至蘇家橋五十餘里情形大
約柑同自蘇家橋以下於畢家莊史各莊等處復水漫出趨入
東引河滿情直瀉現今成分流之勢將來水落時歸東歸西尚
未可定其東引河下流又分兩股一股入牝牛河仍歸中亭一
股由黃家河歸律水窪因係三河分流是以並未衙濱雨岸都

莊無損復查筴汛後接發異漲較之秋汛更大乃從來未有之
事面下流新河都莊人民並無損傷則新河足容全汛即可預
知近河都莊從前淩汛漫出之水已經消退因二月初四日重
復設溢是以尚未全涸水已涸乾之處行犁佈種春麥當倍收
稷冊庸諮免錢懼其未涸處自當溶免臣現防地方官造册等
因各具奏前來伏思自古拾水之扶疏濬決排以順水堆第從
前野購人稀可以順其瀰設今勢有不得不為之隄防者況永
定河水性滴悍擇泥挾沙易决易淤惟在修治得宜應加伯鄧
爾泰等所奏照依該總河所護行令將五工以下河啟淤高處
所挑挖並將半藏河等處大隄及支河各工加式挑濬導水會
諸入河於上游線隄外增築遙月等隄但總河願琮護稱揮水
過玉帶河以東若穿入淀內積久必淤今若照該總河自五工
以下另開支河引入大清河以達西沽不復更由東淀誠恐泥
沙盡入運河以入三汊河並淤海口且大清河相距運道不達
一當失汛大水時行永定河全水直注大清河萬一不能容納
潰入運河致礙運道閘係重大應令該總河願琮籌盡萬全如
果不致有礙運道即將應挑濬河道並應行幫築隄工造册具
題其新開跐口業已備料堵閉 三月大學士鄂爾泰戶部尚
書訥親等奏會議直隸總督顧琮奏稱大學士九卿慮自五工
以下另開支河引入大清河距運道不達萬一不能容納潰入
運河致礙運道令再籌畫萬全臣查大清河乃京南諸河及東
西而淀合流達津之尾閭寬闊深通實足容納北運亦係邊流
並非北木正可助大清河以刷渾更無潰入運河致礙運道之
虞三汊河以及海口乃百川朝宗之總匯又非大清河可比自

元明以來從無淤墊自海渾入運由三汊河歸海其淤沙倍於
永定且淤之已數十年而汊河及海口並未見少有淤墊之處
此其明驗等因一摺於本年三月十四日奉　　硃批大學士
鄂爾泰尚書納親會同該部議奏欽此又顧琮奏爲永定河挑
河築隄等事五摺一議自牛截河以下趙家樓改挑子母河一
道至西蕭家莊又自西蕭家莊起挑川字河自陳家嘴起挑川
字左河自二光郁起挑川字右河俱歸至大請河於兩岸作勻
沙岐固頂岡隄等工一請自五工以下自七工趙家樓改河隄
口共長四十六里趲挑河唇蒴子母河稽等工一請自葛溢壩
北埝起至鳳河之麗家莊止另挑一河引雅拔河龍河之水入
跡河使北來遷水歸宿有偃再於鳳河下薪之麗家莊起另挑
一河至西沽之西入大清河使分蓋以減水勢及浩河堆隄壟
建涵洞等工一請加築月遙等隄除北岸頭工北張客南岸五
工曹家務二處月隄業經奏明趕辦尚有南岸頭工高嶺應築
連將月隄一道又南岸二工北恭舊有月隄應行加幫並接築
隔隄以備旋淤又北岸二工趙郁度口應加築月隄一道又北
岸求賢莊至胡林莊應加築月隄一道又南岸曹家務至冰窖
應加築遙隄一道計長四十里併將冰窖老河西隄酌量開過
水窖以下舊有隔淀坦坡埝至洞子門止今應自洞子門接築
坦坡埝至青光計長八里等工一請加築路壁郁遙東月隄一
遙其長五十餘里其間濬東西淀河工程容俟確查另行辦理
等因俱於本年三月十六日奉　　硃批大學士鄂爾泰尚書
納親會同該部議奏欽此續又據顧琮奏稱永定河下口川字
河等工關係緊要目今下口西蕭家莊下以下雖有河水過行

之處只可容納春水不能宣洩伏秋汛漲下游一有梗阻則上
游難保無虞況今年麥汛甚早麥汛恐在五月初九日夏至以
前爲時無幾其西萬家莊以下川字河等工計長三十七里每
日約需夫萬人挑四十日方可竣令臣撥於三月二十二日與
工約至五月初一二日完工應先撥勤要工銀兩與工俟領到
略銀再爲接濟等語奉 硃批大學士界審奏尙書飭親
一併速議具奏欽此查永定河五工以下另開支河飭據核總
河備條不致淤勢三汎河等處亦無濬入運河之處毋庸再議
至挑河築隄等項工程前經大學士九卿會議照河臣顧琮所
籌事宜奏准在案令顧琮將各工估計奏請趕辦期於汛前完
設而以下游挑挖川字河爲尤緊要查自水道改由鄭家樓勢
雖不順而分洩路多地形超下四五兩年隄工俱保穩固前亦
據該總河奏明在案今雖行於亦不致億容春水所議開挑川
字等河乃向來永定河所未經施行者在該總河欲籌入建不
借勞費爲之但時當農忙需役衆多且節氣較早被於汛前辦
完亦爲勢有不能或工程未完而汛水羅王尤爲可慮臣等需
見應應就現在河身酌量疏濬候令年伏秋俱報平穩後再行
詳酌辦理又撥奏南岸頭工高嶺應築連絡月隄一道長八百
餘丈又南岸二工北蔡舊有月隄應行加幫並接築隔隄以備
放淤又北岸二工趙村度口應加築月隄一道長四百餘丈又
北岸求賢莊至胡林莊應加築月隄一道長一千二百餘丈又
洞子門以下接築隔淀坦坡埝至青光計長八里俱應急修等
語查應築重隄如因護隄卑薄應即照歲修例將樓隄加高培
厚不必另議添築其洞子門至水窖應加築遙隄一道查曾家

務甚有誠水塌數里之內又有郭家務城水事使塌身高下合
度自可資以誠淺暴漲此處邊堤及路壇鄭遵冀趁隄又葛應
城麗家莊等處各挑引河一道等工俱可於秋汛後再為前擋
至子毋河清等工程在該總河為永免河身復淤起見亦恐趕
辦未能齊全轉致草率無益應令該總河再為相度將河唇歎
高處所附卸挑挖不必普行閘挑以上工程除應實行停止各
工外其有閘槩要如竣濬下口開挑河辱及加培隄岸等工惟
分伏秋汛漲不致有下室上決之虞詳審現在情形悉照歲修
例妥辦　六年四月大學士鄂爾泰戶部尚書訥親會同工部
等議會議據顧垛奏稱勘用疏濬下口歲修銀兩將鄭家樓至
魚霸口歸風河一帶就現在於墊梗阻過高處相度開春水有
通路俟伏秋汛後再查情形辦理及將五工以下河輩逞近擋
鑲隄根如會家務何麻子營半覈河因聖口武家莊安謝城等
處應切挑河辱栽挑於嘴俱在於原奏參汛前挑挖入段內分
別通融辦理又加培鑲隄必須細加丈量核除舊土造册會題
往返須時更難趕辦惟嚴椽該道應遵黑上年例多備料物俟
伏秋汛際加意防護及雅拔河下游之葛農城村南一帶已經
於高不惟漲水無路兼恐渾水漲發倒漾業經閘墊令擬於高
過城北捻之水挑河槽一道引雅拔河下游之水入龍河會流
計長一千入百餘丈面寬二丈底寬一丈深三尺底雅拔河之
水得有去路但龍河雅拔河兩河會疏難以容稍再於北捻之
外龍河之東挑淺水講一道長七千餘丈面寬一丈斜深二尺
導龍河下游不能容納之水至層家莊會入風河部將所扶之
士運培北捻加殘築實共需鍬一千六百餘兩郎在於存剩蘇

清銀兩內動用辦理以上各工俱照歲修例估報等語查新添
各工既經停止覆估各工均關緊要應照所奏辦理惟是顧琮
奏內及稱伏秋汛際惟有仰使　　聖主洪漏河伯劾蠹得以
宣通隄固實非臣所能保其不致下墊上決之廣者等語在顧
琮以鄭家樓以下無一定河路四五兩年大汛後復有東淤西
鉄兼之改河後斷溜沙停下游漸次淤墊退非上年形勢其八
工淤墊更甚必須挑川字河子毋等河作岡岐岸始能容澳暴
淤礙琮目華情形兼籌久違舉非浸為此議但永定河下甚久
於下口屢改從前亦並未有作川字可等工而處修之法亦不
出疏濟加培兩策若因下游於改河之後更加淤墊不能宜誤
汛灘自應防加閘濟深通亦不可拘成修疏濟之常例至謂不
作川字河岡岐岸即不能保無上墊下央之真亦殊非確論又
顧琮另指內奏爾下游一帶逐漸淤平將來伏秋汛漲水性就
下直趨北捻以五六尺高之捻豈能悍禦浩淤之渾流勢必穿
捻而出浸淹田廬等語顧琮既如此陳奏豈可因前議新工停
止不為變通料理惟稱悉照部議疏挑即可了事且河道歲修
工程增減原無定則尤未可椿以歲修常例拘泥推該應令顧
琮致現在情形速為妥辦　六年六月直隸總河顧琮奏永定
河經大學士鄂爾泰等將應挑應後河道並應幫築隄工一切
事宜具奏奉　　旨大學士九卿議奏欽此應條議覆但臣於
金門閘以上隄口合龍之後隨將上下各工細勘有最關緊要
月隄二處北岸頭工北張客向保頂冲險工自乾隆二年浸搶
閘口後更加險要舉有埽鑲防護但土性統沙又無遙隄應於
隄外築月隄一道長五百丈估需銀四千四百餘兩又南五工

實家務係頂冲大溜臣於乾隆三年七月內在該工督率搶護
目擊情形實係逼大河最險之工今河身漸淤較前更險亦無過
隄應築月隄一道計長四百四十餘丈約估需銀六千二百餘
兩以上二處月隄應急修築若俟議覆後與別項隄工河工一
同估修既恐大工難一時並舉又恐有悞汛期是以
臣一面發動要工銀兩上緊趕築務於麥汛前完竣各場詳下
七年開大河灣引河築王慶坨范甕口隄埝築請涼寺張仙務五
道口等場
三角淀北八工尾大河灣挑挖引河用銀二萬七千六百五十
七兩七錢六分四釐王慶坨范甕口接築隄埝用銀一千三百
二十七兩七錢九分六釐
帮永定河志十
六年十一月直隸總督高斌疏臣赴永定河八工同吏
部員外郎方觀承永定河道六格等由王慶坨沿河岸至郭家
務長安城金門閘鐵狗等處過河循北岸北埝至龍河鳳河安
光一帶兩抵大清河復由半截河求賢鄚至盧溝橋石景山所
有隄掃工程及上下游各情形通行查勘熟籌全河機宜惟在
尾閭通暢下不壅則上不溢使下口之路通達大清河順溜急
趨始可收暢行之效從前大請河禁潤蒲淀之中永定河下口
不能避淀趨河而兩淀日益增高夾東泥沙擁入止水故勝芳
辛張策城三角諸淀屢改屢淤皆成原陸淸淀灌流交受其患

是同既塞房廈亦病用是三角淀自下而上逐漸淤高水無去路遂由鄭家樓北折而東此處地面寬闊派散支分畢皆以大清河為歸但歷安光鳳河西遷南轉圩回於葉抄二淀之中勢既不順而河流亦緩仍恐不免淤墊臣又勘自七工之南由水窖至洞子門一路地勢窪下改道水道下口亦可徑塞大清河但有應遷應護鄉莊且隔淀坦坡埝亦須培加高厚似應仍以三角淀至老河頭之舊路為尾同正道蓋向日三角淀之淤梗出於止水不能轉輸今舊迹已成平陸正可改挖成河蘿天然堅質積淤之隄岸挽鄭家樓北折之水乘建頗之勢直注大清河水無緩散沙無停滑即張發出槽正流仍行地中處免透淀穿遲之廣今前議於三角淀舊淤傍南稍淺處所開挖引河下按大淤河之老河頭上接鄭家樓水口共長十八里挖去積土自七尺至一丈四尺不等寬二十丈至二十四丈不等所挑之土即於北岸廢埝之南傍安光一帶閘築陂埝以防北秋南岸之尾亦量為接築土埝以過南流其下口河唇每年僅情河時潮以回流不免沙積應令隨時疏過不過河唇數里之內為力甚易下口既過上游應籌分詢使泛張盛漲皆有所消且使在借之水迅流東注下流河身俱可日斷刷深查南北兩岸現存減水各壩其南岸金門閘石談水壩金門寬五十六丈因壩身太高數年來並不過水今前議將雨頭各除十八丈不勤外中抽二十丈落下一尺五寸常汛則從中誠洩盛溉則暫面澆水又南岸長安城背家務北岸求賢鄉半截河四處三合土夜壩綠增身較石壩尺寸為高祇可備宜詢盛漲之用今酌議於南岸六工之雙營北岸三工之胡林店七工之小惠家莊各添建

三合土資壩一座壩身俱照石壩落底尺寸金門均寬十二丈又南岸郭家務舊有草壩與現存引河不接亦應照新添三啟壩一律修築如式金門寬十二丈此圓壩金門共寬四十八丈合之石壩中段二十丈共寬六十八丈以備該誠出槽汛獲之水其長安城青家務求賢尋牛莊河四壩舊築金門各寬二十丈共寬入十丈合之石壩上下段三十六丈共寬一百一十六丈以備嵌洩陡發壅灘之水若壩外原有隄捻引河者俱仍其舊木無者毋庸添置如此則渾流歸入清流而無止水之限雖仍衛三角淀初由之歸實與前此情形迴異其各壩宣洩之汛漲一年不過數次一次不過數時因隄之圍及分而止不但田廬無害且於肥淤有益查永定河未設隄岸之先漲發則四溢嶺流及其勢定必有河身以行正流流必歸深仍不免扶入泥沙今將南北各壩滾出之水任其漫溢田間而節宣有制往入正流直入大清河前又經部議恐致淤塞泛礙行令原任總河顧琮籌畫萬全隄據顧琮奏覆必無前患經大學士鄂爾泰等定護具奏臣今次至大清河乘舟上下察看茲河為東西兩淀南北諸水之總匯浩瀚迅駛渾流一入其中沙泥悉為刷去既無流衛亦無泛溢現在水涸深猶二三丈永定河汛發過後其恆流不足以當大清河十分之一此責斷無他處各壩詳下

德清傅范初校